


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านป่าตอลประชาสันติ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลป่าตอล อำเภอ ขุนตาล จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลป่าตอล.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๗๖๙,๐๐๐.๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ...ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านป่าตอลประชาสันติ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลป่าตอล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง ๒๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร สูง ๖.๐๐ เมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลป่าตอลกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๘๓๗,๓๐๔.๕๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑แบบ พร.๕.....
- ๖.๒แบบ พร.๕.....
- ๖.๓
- ๖.๔
- ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | | |
|-----|--------------------------|---------|-----------------------|---------------|
| ๖.๑ | นายประจันต์ อินทวงศ์ | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ | นายอิทธิพงษ์ เมืองอินทร์ | ตำแหน่ง | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | กรรมการ |
| ๖.๓ | นายชวน นายด่าน | ตำแหน่ง | นายช่างโยธา | กรรมการ |

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายประจันต์ อินทวงศ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายอิทธิพงษ์ เมืองอินทร์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายชวน นายด่าน)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

จ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่บ้านป่าตาลประชาสันติ หมู่ที่ 12 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล

ประเภท อาคาร

หน่วยงานที่สำรวจ,ออกแบบ กองช่าง เทศบาลตำบลป่าตาล

แบบเลขที่ ตามที่เทศบาลตำบลป่าตาลกำหนด

งานแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลป่าตาล

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	จ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์	1,410,923.39	1.3022	1,837,304.44	
สรุป	เงินล่วงหน้าจ่าย 15%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,837,304.44	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			1,837,304.44	
หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่บาทสี่สิบสี่สตางค์					
ตัวอักษร					
ขนาดหรือเนื้อที่ กว้าง 22.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร สูง 6.00 เมตร					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลป่าตาล เลขที่ 1478/2565 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายประจันต์ อินทวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



ผู้ประมาณการ

(นายปกป้อง ช่างบ้าน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชาติพงษ์ เมืองอินทร์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายประจันต์ อินทวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายชวน นายด่าน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ




ปลัดเทศบาลฯ

(นางเกวลิณ ปิ่นยานะ)

ปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล

ลงชื่อ



นายกเทศมนตรี

(นายจ่านงค์ มินทชาติ)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล

บัญชีตารางประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสถานีพัก อเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 22.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร สูง 6.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่บ้านป่าตาดประชาสันติ หมู่ที่ 12 ตำบลป่าตาด อำเภอขุนตาล แบบเลขที่ ตามที่เทศบาลตำบลป่าตาดกำหนด
 ส่วนราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลป่าตาด ประมาณการวันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน (บาท)		
1. งานถมพื้นที่วังและงานหลังคาคลุมสนามบาสเก็ตบอล									
1.1	งานดินลูกรัง	295.00	ลบ.ม.	68.40	20,178.00	148.00	43,660.00	63,838.00	
1.2	งานชุดดินหลุมฐานราก	35.28	ลบ.ม.			125.00	4,410.00	4,410.00	
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	38.57	ลบ.ม.	210.28	8,110.50	99.00	3,818.43	11,928.93	
1.4	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.17	ลบ.ม.	1,803.74	2,110.38	398.00	465.66	2,576.04	
1.5	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (รูปจุกบาทก)	109.40	ลบ.ม.	1,850.47	202,441.42	498.00	54,481.20	256,922.62	
1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็ก D B O 12 มม.	1,724.14	กก.	24.76	42,689.71	3.30	5,689.66	48,379.37	
	เหล็ก R B O 6 มม.	188.70	กก.	26.94	5,083.58	4.10	773.67	5,857.25	
	เหล็กค้ำเสา WIRE MESH 4 มม. @ 0.20 ม.	748.00	ตร.ม.	30.00	22,440.00	5.00	3,740.00	26,180.00	
	ลวดผูกเหล็ก	57.39	กก.	51.40	2,949.85	-	-	2,949.85	
1.7	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	127.92	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ไม้แบบ	63.96	ตร.ม.	241.70	15,459.13	-	-	15,459.13	
	ไม้คร้ำยัดไม้แบบ (30%ของปริมาณไม้แบบ)	38.38	ลบ.ฟุต	241.70	9,276.45	-	-	9,276.45	
	ไม้แบบ (ค่าแรง)	127.92	ตร.ม.	-	-	133.00	17,013.36	17,013.36	
	ตะปูคละ	31.98	กก.	-	-	-	-	-	

1.8	งานโครงสร้างหลังคา								แบบ ปร.4 แผนที่ 2/3	
									ราคาส่วนกลาง	ราคาส่วนกลาง
	ท่อเหล็กกลม dia 1 1/2"หนา 2.3 มม.BS-S	185.00	ท่อน	279.50	51,707.50	-	-	-	51,707.50	ราคาส่วนกลาง
	ท่อเหล็กกลม dia 2"หนา 2.3 มม.BS-S	57.00	ท่อน	365.50	20,833.50	-	-	-	20,833.50	ราคาส่วนกลาง
	ท่อเหล็กกลม dia 3"หนา 2.5 มม.BS-S	66.00	ท่อน	688.00	45,408.00	-	-	-	45,408.00	ราคาส่วนกลาง
	เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	131.00	ท่อน	1,248.79	163,591.49	-	-	-	163,591.49	
	สีกันสนิม	277.99	ตร.ม.	40.72	11,319.75	35.00	9,729.65		21,049.40	
	สีน้ำมัน(กำหนดภายหลัง)	277.99	ตร.ม.	42.05	11,689.48	38.00	10,563.62		22,253.10	
	ค่าติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	5,985.14	กิก.	-	-	10.00	59,851.40		59,851.40	
	หลังคาเหล็กโค้ง (บวกเพิ่ม)	704.00	ตร.ม.	-	-	50.00	35,200.00		35,200.00	
	งานหลังคาMETAL SHEET หนา0.42 มม. (สีกำหนดภายหลัง)	835.70	ตร.ม.	190.00	158,783.00	38.00	66,856.00		225,639.00	
	รวมงานฝ้าเพดานและงานหลังคาคลุมสนามบาสเก็ตบอล								1,110,324.38	
	2 งานสนามบาสเก็ตบอล									
2.1	สีทาสนามบาสเก็ตบอลพร้อมตีเส้นสนาม	570.00	ตร.ม.	46.48	26,493.60	30.00	17,100.00		43,593.60	
	รวมงานสนามบาสเก็ตบอล								43,593.60	
	3 งานสนามเซปักตะกร้อ									
3.1	สีทาสนามเซปักตะกร้อพร้อมตีเส้นสนาม	81.70	ตร.ม.	46.48	3,797.42	30.00	2,451.00		6,248.42	
	รวมงานสนามเซปักตะกร้อ								6,248.42	
	4 งานสนามวอลเลย์บอล									
4.1	งานตีเส้นสนามวอลเลย์บอล	1.00	งาน	4,000.00	4,000.00	-	-		4,000.00	
	รวมงานสนามวอลเลย์บอล								4,000.00	
	5 งานรางระบายน้ำพร้อมฝ้าตะแกรง									
5.1	รางระบายน้ำก่ออิฐฉาบปูนขัดมัน ขนาด กว้าง 0.30 เมตร	112.00	เมตร	400.00	44,800.00	180.00	20,160.00		64,960.00	
	สูง 0.30 เมตร									
5.2	ฝ้าปิดรางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก	112.00	เมตร	320.00	35,840.00	200.00	22,400.00		58,240.00	
	รวมงานรางระบายน้ำพร้อมฝ้าตะแกรง								123,200.00	

