

- 1 P. 5/11/17



สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
เลขรับ 7592
วันที่ 11 2 มิ.ย. 2569
เวลา.....

ที่ ขร ๕๗๕๐๒ / ๕๖๘

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสุต
๓๖๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าสุต
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
๕๗๑๐๐

๙ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างหน้าเว็บไซต์
เรียน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

ด้วย เทศบาลตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างตามงบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๙ งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางเดิมโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ จุด ตำบลท่าสุต ราคากลาง ๕๓๒,๐๖๐.๘๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันหกสิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลท่าสุต จึงขอส่งแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างก่อสร้าง (ตามแบบ ป.ป.ช. กำหนด) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ให้ประชาชนและผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ศรีบุรี)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุต

กองคลัง
งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๘ ๗๑๐๑ ต่อ ๑๐๙
โทรสาร ๐ ๕๓๗๘ ๗๑๐๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_๐๕๕๗๐๑๐๙@dla.go.th

“ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางเดิมโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุต
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 422,000.- บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
จุดที่ 1 ปรับปรุงผิวทางเดิมโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 138.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 552.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลท่าสุต สถานที่ จุดเริ่มต้นข้างที่นานายโต สุวรรณ
ภา พิกัด N=2221439 E=594371 จุดสิ้นสุด ข้างที่นางบุญภา ปูนันท์ พิกัด N=2221300 E=594359
จุดที่ 2 ปรับปรุงผิวทางเดิมโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 212.50 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลท่าสุต สถานที่จุดเริ่มต้น ถนนคอนกรีตเดิม พิกัด
N=2221054 E=593530 จุดสิ้นสุดหน้าบ้านนางโสภา เบญจวรรณ พิกัด N=2221091 E=593492
5. ราคากลางคำนวณ เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๐ เป็นเงิน 532,060.80 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 1) แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4, ปร.5)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
 1. นายอัฐพงศ์ คำยัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 2. นายธวัช สุนนะปัญญาวงศ์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา กรรมการ
 3. นายอรรถสิทธิ์ ไชยมงคล ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง
ปริมาณงาน

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางเดิมโดยเทคโนโลยีคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าผาตอง หมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด
จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 138.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 552.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 52.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 212.50 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
สถานที่

บ้านท่าผาตอง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าผาตอง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
เทศบาลตำบลท่าผาตอง ตำบลท่าผาตอง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่

จุดที่ 1 จุดเริ่มต้นขางนายโต สุวรรณภา พิกัด N=2221439 E=594371 จุดสิ้นสุดขางที่นางนงนุช นุพันธ์ พิกัด N=2221300 E=594359

ประมาณราคา เมื่อ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

จุดที่ 2 จุดเริ่มต้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พิกัด N=2221054 E=593530 จุดสิ้นสุดหน้าบ้านนาง
โสภณา บุญจวรรณ พิกัด N=2221091 E=593492

ตามแบบเทศบาลตำบลท่าผาตอง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ค่าต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	จุดที่ 1							
	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.1. งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	552.00	1.95	1,076.40	1.3848	2.70	1,490.59
	1.2. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	27.60	415.22	11,460.07	1.3848	575.00	15,869.90
	งานผิวทาง							
2	2.1. ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	552.00	470.31	259,611.12	1.3848	651.29	359,509.47
	2.2. รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	36.00	102.06	3,674.16	1.3848	141.33	5,087.97
	2.3. รอยต่อตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	12.00	124.45	1,493.40	1.3848	172.34	2,068.06
2	จุดที่ 2							
	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.1. งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	212.50	1.95	414.37	1.3848	2.70	573.82
	1.2. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	10.63	415.22	4,413.78	1.3848	575.00	6,112.20
	งานผิวทาง							
2.1. ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	212.50	470.31	99,940.87	1.3848	651.29	138,398.12	
2.2. รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	16.00	102.06	1,632.96	1.3848	141.33	2,261.32	
2.3. รอยต่อตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	124.45	497.80	1.3848	172.34	689.35	
					384,214.93		TOTAL	532,060.80

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 384,214.93
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =
 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3848

ราคาค่าก่อสร้าง	ห้าแสนสามหมื่นสองพันหกสิบบาทแปดสิบบสตางค์	532,060.80
ขนาดหรือเนื้อที่เฉลี่ยราคา	764.50 ตารางเมตร 695.96 บาท/เมตร	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างขงทางราชการ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลท่าผาตอง
 ที่ 176/2569 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายอัฐพงศ์ คำขันธ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายอรรถสิทธิ์ ไชยมงคล)
 นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ/ประมาณราคา
 (นายรัชช สุมะปัญญาวงศ์)
 วิศวกรโยธา