



ร.บ.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.เชียงใหม่
เลขที่ 19452
วันที่ 22 ธ.ค. 2558
ตรา

ที่ ขร ๕๗๕๐๒/๑๑๖๕

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสุต
๓๖๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าสุต
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
๕๗๑๐๐

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างหน้าเว็บไซต์

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย เทศบาลตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางเดิมโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุต หมู่ที่ ๓ จำนวน ๕ จุด ตำบลท่าสุต ราคากลาง ๔๕๓,๓๓๘.๘๖ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบกบาท) เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลท่าสุต จึงขอส่งแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างก่อสร้าง (ตามแบบ ป.ป.ช. กำหนด) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ให้ประชาชนและผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ศรีบุรี)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุต

กองคลัง

งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๘ ๗๑๐๑ ต่อ ๑๐๙

โทรสาร ๐ ๕๓๗๘ ๗๔๘๓

“ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางเดิมโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 3 จำนวน 5 จุด
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุด
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 490,000.- บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป

จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 49.50 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 198.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบเทศบาลตำบลท่าสุด จุดเริ่มต้น ถนน คสล.เดิม พิกัด N=2219792 E=590523 จุดสิ้นสุด ที่ดินนายบุญรัตน์ จิตรวร พิกัด N=2219743 E=590514

จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 34.50 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 102.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบเทศบาลตำบลท่าสุด จุดเริ่มต้น ถนน คสล.เดิม บ้านนายคำ วงศ์แสน พิกัด N=2219669 E=591257 จุดสิ้นสุด บ้านนายอนันต์ ยอดแก้ว พิกัด N=2219665 E=591282

จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบเทศบาลตำบลท่าสุด จุดเริ่มต้น ข้างบ้านนางสุพร พลวัง พิกัด N=2219758 E=590560 จุดสิ้นสุด บ้านนายวินัย เชื้อนเพชร พิกัด N=2219732 E=590566

จุดที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบเทศบาลตำบลท่าสุด จุดเริ่มต้น หน้าบ้านนายอาทิตย์ ศรีบุรี พิกัด N=2219803 E=590769 จุดสิ้นสุด บ้านนางสาวมาลอน ศรีบุรี พิกัด N=2219832 E=590766

จุดที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบเทศบาลตำบลท่าสุด จุดเริ่มต้น ถนน คสล.เดิม พิกัด N=2219843 E=590608 จุดสิ้นสุด ถนน คสล.เดิมพิกัด N=2219810 E=590529

5. ราคากลางคำนวณ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2568 เป็นเงิน 453,338.86 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

1) แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4, ปร.5)

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

1. นายอิฐพงศ์ คำยัน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นายธวัช สุนนะปัญญาวงศ์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธา	กรรมการ
3. นายอรรถสิทธิ์ ไชยมงคล	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปรายงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง
ปริมาณงาน

โครงการปรับปรุงผิวทางเดิมโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 3 จำนวน 5 จุด
 จุดที่1 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 49.50 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 198.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง
 จุดที่2 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 34.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 102.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง
 จุดที่3 ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 30.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง
 จุดที่4 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 30.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง
 จุดที่5 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 85.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สถานที่ บ้านแม่ข้าวต้ม

ท่าสุด ม.3

เทศบาลตำบลท่าสุด ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

จุดที่1 จุดเริ่มต้น ถนน คสล.เดิม พิกัด N = 2219792 E = 590523 จุดสิ้นสุด ที่ดินนายบุญรัตน์ จิตวร พิกัด N = 2219743 E = 590514

จุดที่2 จุดเริ่มต้น ถนน คสล.เดิม บ้านนายคำ วงศ์แสน พิกัด N = 2219669 E = 591257 จุดสิ้นสุด บ้านนายอนันต์ ยอดแก้ว พิกัด N = 2219665 E = 591282

จุดที่3 จุดเริ่มต้น ข้างบ้านนางสุพร พลวัง พิกัด N = 2219758 E = 590560 จุดสิ้นสุด บ้านนายวิชัย เชื้อนเพชร พิกัด N = 2219732 E = 590566

จุดที่4 จุดเริ่มต้น หน้าบ้านนายอาทิตย์ ศรีบุรี พิกัด N = 2219803 E = 590769 จุดสิ้นสุด บ้านนางสาวมาลอน ศรีบุรี พิกัด N = 2219832 E = 590766

จุดที่5 จุดเริ่มต้น ถนน คสล.เดิม พิกัด N = 2219843 E = 590608 จุดสิ้นสุด ถนน คสล.เดิม พิกัด N = 2219810 E = 590529

แบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อ

ตามแบบเทศบาลตำบลท่าสุด

16 ธ.ค. 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
จุดที่1								
1.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.1. งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	198.00	1.79	354.42	1.3848	2.48	490.80
	1.2. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	9.90	352.22	3,486.97	1.3848	487.75	4,828.75
1.2	งานผิวทาง							
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	198.00	364.59	72,188.82	1.3848	504.88	99,967.07
	2.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	12.00	97.98	1,175.76	1.3848	135.68	1,628.19
	2.3 รอยต่อตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	120.37	481.48	1.3848	166.69	666.75
จุดที่2								
2.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.1. งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	102.00	1.79	182.58	1.3848	2.48	252.83
	1.2. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	5.10	352.22	1,796.32	1.3848	487.75	2,487.54
2.2	งานผิวทาง							
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	102.00	364.59	37,188.18	1.3848	504.88	51,498.19
	2.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	9.00	97.98	881.82	1.3848	135.68	1,221.14
จุดที่3								
3.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.1. งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	75.00	1.79	134.25	1.3848	2.48	185.90
	1.2. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	3.75	352.22	1,320.82	1.3848	487.75	1,829.07
3.2	งานผิวทาง							
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	75.00	364.59	27,344.25	1.3848	504.88	37,866.31
	2.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	5.00	97.98	489.90	1.3848	135.68	678.41
จุดที่4								
4.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.1. งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	120.00	1.79	214.80	1.3848	2.48	297.45
	1.2. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	6.00	352.22	2,113.32	1.3848	487.75	2,926.52
4.2	งานผิวทาง							
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	120.00	364.59	43,750.80	1.3848	504.88	60,586.10
	2.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	8.00	97.98	783.84	1.3848	135.68	1,085.46
จุดที่5								
5.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.1. งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	340.00	1.79	608.60	1.3848	2.48	842.78
	1.2. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	17.00	352.22	5,987.74	1.3848	487.75	8,291.82
5.2	งานผิวทาง							
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	340.00	364.59	123,960.60	1.3848	504.88	171,660.63
	2.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	20.00	97.98	1,959.60	1.3848	135.68	2,713.65
	2.3 รอยต่อตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	120.37	962.96	1.3848	166.69	1,333.50
					327,367.83	TOTAL		453,338.86

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

327,367.83

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3848

แผ่นที่

2/2

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ราคาค่าก่อสร้าง	สี่แสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบหกสตางค์	453,338.1
ขนาดหรือเนื้อที่	835.00 ตารางเมตร	
เฉลี่ยราคา	542.92 บาท/เมตร	

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลท่าสุต ที่ 580 /2568 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2568

เห็นควรใช้ราคา

453,338.86 (สี่แสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบหกสตางค์)

ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอัฐพงศ์ คำยัน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธวัช สุนนะปัญญางค์)

วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอรรถสิทธิ์ ไซยมงคล)

นายช่างโยธา