



สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.เชียงราย

เลขรับ..... ๑๓๓๕

วันที่..... 1-4-ก.ค. 2560

สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสรวย

อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

๕๗๑๘๐

ที่ ชร ๕๖๘๐๒/ว.๓๓๐

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ราคากลาง

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ จำนวน ๗ ฉบับ

ด้วยเทศบาลตำบลเวียงสรวย มีความประสงค์จะตกลงราคา ตามโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเวียงสรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๗ โครงการดังนี้.-

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววีคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๐๖.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๖.๐๐ ท่อน สถานที่ดำเนินงาน บริเวณซอยข้างหอประชุมหมู่บ้าน บ้านป่าบง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบกองช่างเทศบาลตำบลเวียงสรวย งบประมาณทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๑๓๐,๕๐๘.๘๕ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าร้อยแปดบาทแปดสิบห้าสตางค์) ใช้จ่ายจากเทศบัญญัติ

๒. โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร สถานที่ดำเนินงานบริเวณฌาปนสถาน บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบกองช่างเทศบาลตำบลเวียงสรวย งบประมาณทั้งสิ้น ๓๔๘,๐๐๐.-บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๓๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ใช้จ่ายจากเทศบัญญัติ

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๙.๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๖.๐๐ ตร.ม. สถานที่ดำเนินงาน ซอย ๑๐ บ้านดินดอย หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบกองช่างเทศบาลตำบลเวียงสรวย งบประมาณทั้งสิ้น ๔๒๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๔๑๐,๒๘๗.๖๓ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทหกสิบสามสตางค์) ใช้จ่ายจากเทศบัญญัติ

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๗.๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๘.๐๐ ตร.ม. สถานที่ดำเนินงานถนนสายซอย ๓ บริเวณบ้านนายสมจิตร ศรีพรรณ บ้านสันเครือฟ้า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบกองช่างเทศบาลตำบลเวียงสรวย งบประมาณทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง เป็นเงิน ๑๔๕,๔๒๓.๘๘ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทแปดสิบแปดสตางค์) ใช้จ่ายจากเทศบัญญัติ

/๕.โครงการก่อสร้างถนน.....

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๖.๐๐ ตร.ม. สถานที่ดำเนินงานถนนสายหลัก ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านห้วยน้ำมาหมู่ที่ ๑๕ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบกองช่างเทศบาลตำบลเวียงสรวย งบประมาณทั้งสิ้น ๔๓๒,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ราคากลาง เป็นเงิน ๔๒๑,๑๕๐.๒๑ บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ใช้จ่ายจากเทศบัญญัติ

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๖.๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๖.๐๐ ตร.ม. สถานที่ดำเนินงานถนนสายบ้าน นายปัน สาม ถึงบ้านนางวนิดา ภูมิสร บ้านหนองผ่า หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบกองช่างเทศบาลตำบลเวียงสรวย งบประมาณทั้งสิ้น ๓๓๒,๐๐๐.-บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๓๒๓,๔๙๒.๙๙ บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบกัสตางค์) ใช้จ่ายจากเทศบัญญัติ

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๑.๐๐ ตร.ม. สถานที่ดำเนินงาน ซอย ๘ ถนนสาย โบสถ์ลาหู่ชี บ้านหนองผ่า หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบกองช่างเทศบาลตำบลเวียงสรวย งบประมาณทั้งสิ้น ๕๘,๙๐๐.-บาท (ห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๕๘,๒๐๐.๓๙ บาท (ห้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทสามสิบกัสตางค์) ใช้จ่ายจากเทศบัญญัติ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลเวียงสรวย จึงขอความร่วมมือจากท่านติดประกาศ และเผยแพร่ข้อมูลราคากลางให้ผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่ง มาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายผล จอมเจดีย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย

งานพัสดุทะเบียนและทรัพย์สิน/กองคลังเทศบาลตำบลเวียงสรวย

โทร. ๐-๕๓๗๘-๖๓๔๑ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐-๕๓๗๘-๖๓๔๑ ต่อ ๑๘

www.wiangsuai.com

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จุดเริ่มต้นโครงการ- จุดสิ้นสุดโครงการ -

ถนนสายหลัก หมู่ที่ 15 บ้านห้วยน้ำมา ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย


ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 194.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 776.00 ตร.ม.


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _๑	ราคาต่อหน่วยx F _๑	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	48.50	618.16	29,980.76	1.3822	854.42	41,439.41
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	776.00	337.65	262,016.40	1.3822	466.70	362,159.07
10	Expansion Joint	ม.	12.00	30.19	362.28	1.3822	41.73	500.74
11	Contraction Joint	ม.	140.00	38.95	5,453.00	1.3822	53.84	7,537.14
12	Longitudinal Joint	ม.	194.00	35.48	6,883.12	1.3822	49.04	9,513.85
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					304,695.56		รวม	421,150.21


ตัวอักษร (-สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	304,695.56
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3822

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนภุต มหาวิน)
หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวทีชากร บุญขึ้น)
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
นางสาววิมลวรรณ หาเงิน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

.....อนุมัติให้ใช้ราคากลางนี้ได้
.....ไม่อนุมัติเพราะ.....

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายผล จอมเจดีย์)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จุดเริ่มต้นโครงการ- จุดสิ้นสุดโครงการ -
 ซอย 10 หมู่ที่ 8 บ้านตีนตอย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 189.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 756.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	47.25	618.16	29,208.06	1.3822	854.42	40,371.38
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	756.00	337.65	255,263.40	1.3822	466.70	352,825.07
10	Expansion Joint	ม.	12.00	30.19	362.28	1.3822	41.73	500.74
11	Contraction Joint	ม.	136.00	38.95	5,297.20	1.3822	53.84	7,321.79
12	Longitudinal Joint	ม.	189.00	35.48	6,705.72	1.3822	49.04	9,268.65
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					296,836.66		รวม	410,287.63


ตัวอักษร (-สี่เหลี่ยมหนึ่งหมื่นสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทหกสิบสามสตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	296,836.66
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3822


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธงชัย มหาวัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายจิตติศัพท์ ใจทน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวสุพัตรา สมเครือ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญงาน

.....อนุมัติให้ใช้ราคากลางนี้ได้

.....ไม่อนุมัติเพราะ.....

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายผล จอมเจดีย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย

สรุปผลการประเมินราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ประเภทงาน ศาลาอเนกประสงค์ ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 3.00 เมตร จำนวน 1 หลัง
ปริมาณงาน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท้ายม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ประมาณการเมื่อ วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ลำดับที่	ประเภทงาน	รวมค่างานต้นทุน (บาท/สท.)	ค่า Factor F	รวมค่างานต้นทุน (บาท/สท.)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	275,774.88	1.3074	360,548.08	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
ราคาค่างานก่อสร้างเป็นเงิน				360,548.08	
ขออนุมัติงบประมาณเพียง				348,000.00	
ตัวอักษร (สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนกฤต มหาวิน)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวธิชากร บุญปิ่น)

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววิมลวรรณ หาเงิน)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญงาน

พิจารณาแล้ว

.....อนุมัติให้ใช้ราคากลางนี้ได้

.....ไม่ควรอนุมัติเพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายผล จอมเจดีย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จุดเริ่มต้นโครงการ- จุดสิ้นสุดโครงการ

ซอย 8 ถนนสายโบลด์ลาหู่ซี หมู่ที่ 9 บ้านหนองผ่า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย


ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 37.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 111.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับ เติลยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	6.94	618.16	4,290.03	1.3822	854.42	5,929.68
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	111.00	334.00	37,074.00	1.3822	461.65	51,243.68
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	1.3822	-	-
11	Contraction Joint	ม.	18.00	41.28	743.04	1.3822	57.06	1,027.03
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	1.3822	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					42,107.07		รวม	58,200.39

ตัวอักษร (-ห้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทสามสิบเก้าสตางค์-)


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 42,107.07
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3822

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายธงชัย มหาวิน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติศัพท์ ไจทน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสุพัตรา สมเครือ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญงาน

.....อนุมัติให้ใช้ราคากลางนี้ได้

.....ไม่อนุมัติเพราะ.....

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายผล จอมเจดีย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงสรวย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการ ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำรูปตัววี คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.

ปริมาณงาน ขนาดปากท่อดำ 0.40 เมตร ก้นท่อดำ 0.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 0.10 เมตร จำนวน 206.00 เมตร หรือความยาวระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.40 เมตร จำนวน 36.00 ท่อน

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงสรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

สถานที่ดำเนินงาน บริเวณซอยข้างหอประชุม บ้านน้ำแข็ง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม	F _n	ราคาต่อหน่วย x F _n	ราคาตกลง
1	งานติดตั้ง							
1.1	งานหล่อค้ำดินบน คสล. เติมน้ำ 0.15 เมตร	ตร.ม.	9.60	123.67	1,187.23	1.3822	170.94	1,640.99
1.2	งานติดตั้งวางท่อเติม หน้า 0.15 เมตรเสริมเหล็ก RB \varnothing 9 มม. ลึก 0.20 ม.	ตร.ม.	9.60	386.80	3,713.28	1.3822	534.63	5,132.50
1.3	ดินซุด-ถมดิน	ลบ.ม.	56.63	21.35	1,209.48	1.3822	29.51	1,671.74
2	งานเทคอนกรีตรางวี							
2.1	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	17.63	280.38	4,943.10	1.3822	387.54	6,832.35
2.2	คอนกรีต ค.2	ลบ.ม.	20.60	1,944.99	40,066.79	1.3822	3,688.37	55,380.32
3	งานเหล็กเสริม							
3.1	เหล็ก RB \varnothing 6 มม.	ตัน	0.503	20,206.93	10,164.09	1.3822	27,930.02	14,648.80
3.2	ลวดผูกเหล็ก	กก.	15.00	47.66	714.90	1.3822	65.88	988.13
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
4.1	ดินซุด-ถมดิน	ลบ.ม.	13.00	21.35	277.55	1.3822	29.51	383.63
4.2	ท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40 เมตร	ท่อน	36.00	573.10	20,631.60	1.3822	792.14	28,516.99
5	งานไม้ค้ำยัน							
5.1	ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	19.00	579.44	11,009.36	1.3822	7,516.15	15,217.14
6	ท่อพีวีซี							
6.1	ท่อพีวีซี ขนาด \varnothing 1 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	7.70	65.42	503.73	1.3822	90.42	696.26
รวมงานต้นท่อน					94,421.11		รวมราคากลางทั้งสิ้น	130,508.85
ตัวอักษร		หนึ่งแสนสามหมื่นห้าร้อยแปดบาทแปดสิบบาทสตังค์						

- ① รวมค่าวัสดุตั้งทุนงานก่อสร้างทาง
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

94,421.11
1.3822

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขชื่อ..... ธงชัย อธิ ประธานกรรมการ
 นายสมชัย มหายวัน
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

เลขชื่อ..... ธงชัย อธิ กรรมการ
 นายอภิศักดิ์ ใจถนน
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เลขชื่อ..... ธงชัย อธิ กรรมการ
 (นางสาวสุพัตรา สมภโว) :
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

พิจารณาแล้ว

.....อนุมัติให้ใช้ราคาตกลงนี้ได้

.....ไม่การอนุมัติเพราะ

เลขชื่อ..... ธงชัย อธิ
 (นายผล จอมเจตีย์)
 นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	16.75	618.16	10,354.18	1.3822	854.42	14,311.55
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	268.00	337.65	90,490.20	1.3822	466.70	125,075.55
10	Expansion Joint	ม.	4.00	30.19	120.76	1.3822	41.73	166.91
11	Contraction Joint	ม.	48.00	38.95	1,869.60	1.3822	53.84	2,584.16
12	Longitudinal Joint	ม.	67.00	35.48	2,377.16	1.3822	49.04	3,285.71
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					105,211.90		รวม	145,423.88

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทแปดสิบแปดสตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 105,211.90

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนภุต มหาวิน)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)




กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวทิชากร บุญปั้น)

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาววิมลวรรณ หาเงิน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

.....อนุมัติให้ใช้ราคากลางนี้ได้

.....ไม่อนุมัติเพราะ.....

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายผล จอมเจดีย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จุดเริ่มต้นโครงการ- จุดสิ้นสุดโครงการ -
จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายปิ่น สาม ถึงบ้านนางวนิดา ภูมิสร หมู่ที่ 9 บ้านหนองลำ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ระยะทาง 176.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 616.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	38.50	618.16	23,799.16	1.3822	854.42	32,895.20
9	ผิวทางบอร์ตแลนต์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	616.00	333.51	205,442.16	1.3822	460.98	283,962.15
10	Expansion Joint	ม.	10.50	31.19	327.50	1.3822	43.11	452.67
11	Contraction Joint	ม.	112.00	39.94	4,473.28	1.3822	55.21	6,182.97
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	1.3822	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					234,042.10		รวม	323,492.99

ตัวอักษร (-สามแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทเก้าสิบเก้าสตางค์-)


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 234,042.10

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธงชัย มหาวัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติศักดิ์ ใจทน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสุพัตรา สมเครือ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

.....อนุมัติให้ใช้ราคากลางนี้ได้

.....ไม่อนุมัติเพราะ.....

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายผล จอมเจดีย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย