

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางเดิมโดยเทศบาลตำบลเสริมเหล็ก บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 3  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุด
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,600 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่  
ทางตามแบบเทศบาลตำบลท่าสุด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนางสาวเพชรชนก  
บุญพันธ์ พิกัด ละติจูด = 20.072966 ลองจิจูด = 99.866621 จุดสิ้นสุดหน้าที่ดินนายศรีทัน ทองนาค พิกัด ละติจูด  
= 20.072976 ลองจิจูด = 99.865740  
ราคากลางคำนวณ เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2565 เป็นเงิน 516,989.19 บาท
4. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 1) แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4 , ปร.5 )
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
  - 1) นายอัฐพงศ์ คำยัน ประธานกรรมการ
  - 2) นายกวีวุฒิ วุฒิขมภู กรรมการ
  - 3) นายธวัช สุমনะปัญญาวงศ์ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุต

โครงการปรับปรุงผิวทางเดิมโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุต หมู่ที่ 3

ประเภท : ปรับปรุงผิวทางเดิมโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบเทศบาลตำบลท่าสุต พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุต หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานออกแบบแปลน : กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุต จุดเริ่มต้น พิกัด ละติจูด 20.072966 ลองจิจูด 99.866621

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เส้นทางสาย : จุดสิ้นสุด พิกัด ละติจูด 20.072976 ลองจิจูด 99.865740


ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	374,033.56	1.3822	516,989.19	Factor F
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			-	1. เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
				-	2. เงินประกันผลงานหัก 0%
				-	3. ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
				-	4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			516,989.19	ระยะเวลาก่อสร้าง
	คิดเป็นเงินประมาณ			516,989.19	60 วัน
	ตัวอักษร หน้าแผนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทสิบเก้าสตางค์				


ขนาดหรือเนื้อที่ถนน 880.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 587.49 บาท/ตร.ม.


ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นควรใช้ราคา 516,989.19 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทสิบเก้าสตางค์) ดังกล่าวเป็นราคากลางจัดจ้างเนื่องจากเป็นราคาที่เหมาะสม

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

นายอัฐพงษ์ คำยัน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ / ทาน

นายอัฐพงษ์ คำยัน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ


นายทวีวุฒิ วุฒิชิมภู  
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ / ทาน

นายวรวิทย์ อินทพันธ์  
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสุต

ลงชื่อ  กรรมการ/ผู้ประมาณราคา ลงชื่อ

นายธวัช สุมนะปัญญาวงศ์  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ  เห็นชอบ/อนุมัติ

นายสมศักดิ์ ศรีบุรี  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุต

โครงการปรับปรุงผิวทางเดิมโดยเทศบาลนครศรีธรรมะเหล็ก บ้านแม่ข้าวต้มท่าเสา หมู่ที่ 3

ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ประมาณราคาก่อสร้าง : ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร ไม่มีในหลวง

ตามแบบเทศบาลตำบลท่าเสา พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านแม่ข้าวต้มท่าเสา หมู่ที่ 3 ต.ท่าเสา อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย สถานที่ จุดเริ่มต้น พิกัด ละติจูด 20.072966 ลองจิจูด 99.866621

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่างเทศบาลตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จุดสิ้นสุด พิกัด ละติจูด 20.072976 ลองจิจูด 99.865740

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ถนนเดิม	880.00	ลบ.ม.		-	2.00	1,760.00	1,760.00	
2	พยายหยาบรองพื้นทาง	44.00	ลบ.ม.	210.28	9,252.32	99.00	4,356.00	13,608.32	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ ST 280 KSC	132.00	ลบ.ม.	1,897.20	250,430.40	306.00	40,392.00	290,822.40	
4	ตะแกรงเหล็กไวร์เมท $\varnothing$ 4 มม.@ 0.10 ม.X0.30 ม.	880.00	ตร.ม.	41.12	36,185.60	5.00	4,400.00	40,585.60	
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ $\varnothing$ 15 มม. SR 24ยาว0.50 ม	286.00	ท่อน	19.81	5,665.66	-	-	5,665.66	
6	ยางแอสฟัลท์	17.60	ลิตร	20.00	352.00	5.00	88.00	440.00	
7	กระดาษขานอ้อย หนา 10 มม.	3.00	ตร.ม.	166.67	500.01		-	500.01	
8	งานไม้แบบ	67.00	ตร.ม.	-	-	133.00	8,911.00	8,911.00	
	- ไม้แบบ	16.75	ลบ.ฟ.	700.93	11,740.57	-	-	11,740.57	
9	ป้ายโครงการชั่วคราว	1.00	ป้าย		-	-	-	-	
รวมค่าางานต้นทุนเป็นเงิน								374,033.56	บาท

(ตัวอักษร) ตามแผนเจ็ดหมื่นสี่พันสามสิบสามบาทห้าสิบกบาท

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาตลาดในวงเงินก่อสร้าง

1.	โครงการจ้างช่างปรับปรุงผิวทางเดิมโดยเทคนิคเสริมเหล็กบนผิวคอนกรีต	4
2.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุต	
3.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	499,600.- บาท
4.	ลักษณะงานโดยสังเขป	
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร	
	ไม่ใส่เหล็กวาง ตามแบบเทศบาลตำบลท่าสุต พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย จุดเริ่มต้นท่อลอดเหลี่ยม	
	นายเชียว ทาแกง พุกัด ละติจูด=20.082354 ลองจิจูด=99.878319 จุดสิ้นสุดสวนนายคำ คมแก้ว พุกัด	
	ละติจูด=20.080615 ลองจิจูด=99.879218	
5.	ราคากลางคำนวณ	จำนวนที่ 25 กก. 2565 เป็นเงิน 516,989.19 บาท
6.	บัญชีประมาณการราคาตลาดกลาง	
7.	รายละเอียดคณะกรรมการกำหนดราคาตลาดกลาง ประกอบด้วย	
	1) แบบแสดงรายการขายปริมาณงานและราคา (แบบ ปจ.4, ปจ.5)	
	1) นายอัฐพงษ์ คำยง	ประธานกรรมการ
	2) นายแก้วดี คุ้มขมิ้ว	กรรมการ
	3) นายอรรถสิทธิ์ ไชยมงคล	กรรมการ

โครงการปรับปรุงผิวทางเดิมโดยเทคโนโลยีเสริมเหล็ก บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 4

ประมาณราคาก่อสร้าง : ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง

ตามแบบเทศบาลตำบลท่าซุด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 4 ต.ท่าซุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง เทศบาลตำบลท่าซุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

สถานที่ จุดเริ่มต้นท่อลอดเหลี่ยม นวตศิลป์ ทางแยก พิกัด เหนือจุด 20.083354 ละติจูด 99.876319  
จุดสิ้นสุดถนนแยกคำ คมแก้ว พิกัด ซีกัด ละติจูด 20.080615 ลองจิจูด 99.876219

เมื่อวันที่ 17 พ.อ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานปรับพื้นที่ถนนเดิม	880.00	ลบ.ม.		-	2.00	1,760.00	1,760.00		
2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	44.00	ลบ.ม.	210.28	9,252.32	89.00	4,356.00	13,608.32		
3	คอนกรีตผสมเสร็จ ST 280 KSC	132.00	ลบ.ม.	1,897.20	250,430.40	306.00	40,392.00	290,822.40		
4	ตะแกรงเหล็กไวร์เมท Ø 4 มม. @ 0.10 ม. X 0.30 ม.	880.00	ตร.ม.	41.12	36,185.60	5.00	4,400.00	40,585.60		
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 15 มม. SR 24 ยาว 0.50 ม.	286.00	ทอน	19.81	5,665.66	-	-	5,665.66		
6	ยางแอสฟัลท์	17.60	ลิตร	20.00	352.00	5.00	88.00	440.00		
7	กระดาษขานฉ้อย หนา 10 มม.	3.00	ตร.ม.	166.67	500.01	-	-	500.01		
8	งานไม้แบบ	67.00	ตร.ม.	-	-	133.00	8,911.00	8,911.00		
	- ไม้แบบ	16.75	ลบ.ฟ.	700.93	11,740.57	-	-	11,740.57		
9	ป้ายโครงการชั่วคราว	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-		
								รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน	374,033.56	บาท

(ตัวอักษร) สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามสิบสามบาทห้าสิบบาทหกสตางค์