



ที่ ขร ๕๗๕๐๒ / ๕๖๓

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสุต  
๓๖๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าสุต  
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
๕๗๑๐๐

๙ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างหน้าเว็บไซต์  
เรียน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

ด้วย เทศบาลตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างตามงบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๙ งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางเดิมโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยพลู หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ จุด ตำบลท่าสุต ราคากลาง ๖๒๖,๘๒๙.๙๓ บาท (หกแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบสองสตางค์) เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลท่าสุต จึงขอส่งแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างก่อสร้าง (ตามแบบ ป.ป.ช. กำหนด) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ให้ประชาชนและผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ศรีบุรี)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุต

กองคลัง

งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๘ ๗๑๐๑ ต่อ ๑๐๙

โทรสาร ๐ ๕๓๗๘ ๗๑๐๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban\_๐๕๕๗๐๑๐๙@dla.go.th

“ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางเดิมโดยเทศบาลต.เสริมเหล็ก บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 จำนวน 2 จุด
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุต
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 498,000.- บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป  
จุดที่ 1 จ้างเหมาปรับปรุงผิวทางเดิมโดยเทศบาลต.เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลท่าสุต สถานที่ จุดเริ่มต้น หน้าบ้านนาย บุญเกิด คำลือ พิกัด N=2216080 E=592206 จุดสิ้นสุด ลำเหมืองสาธารณะ พิกัด N=2216067 E=592185  
จุดที่ 2 จ้างเหมาปรับปรุงผิวทางเดิมโดยเทศบาลต.เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าสุต จุดเริ่มต้น ข้างระบบประปา หมู่ที่ 1 พิกัด N=2217467 E=592775 จุดสิ้นสุด หน้าบ้านเลขที่ 837 พิกัด N=2217415 E=592920
5. ราคากลางคำนวณ เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2569 เป็นเงิน 626,829.93 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 1) แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4, ปร.5)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
  1. นายอัฐพงศ์ คำยั้น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  2. นายธวัช สุนนะปัญญาวงศ์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา กรรมการ
  3. นายอรรถสิทธิ์ ไชยมงคล ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

**แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

**ชื่อโครงการก่อสร้าง  
ปริมาณงาน**

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางเดิมโดยเทคโนโลยีคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 จำนวน 2 จุด  
จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 25.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร  
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร

**สถานที่ก่อสร้าง**

บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ**

เทศบาลตำบลท่าสุด ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

**สถานที่**

จุดที่ 1 จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายบุญเกิด คำลือ N=2216080 E=592206 จุดสิ้นสุดลำเหมืองสาธารณะ พิกัด N=2216067 E=592185 จุดที่ 2 จุดเริ่มต้นถนนคอนกรีตเดิม พิกัด N=2217467 E=592775 จุดสิ้นสุดบ้านเลขที่ 837 พิกัด N=2217415 E=592920

**แบบเลขที่**

ตามแบบเทศบาลตำบลท่าสุด

**ประมาณราคา เมื่อ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569**

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	จุดที่ 1							
	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.1. งานถางป่าขุดต่อขนาดเบา	ตร.ม.	100.00	1.95	195.00	1.3848	2.70	270.03
2	งานผิวทาง							
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	5.00	415.22	2,076.10	1.3848	575.00	2,874.98
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	100.00	470.31	47,031.00	1.3848	651.29	65,128.52
2	2.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	8.00	102.06	816.48	1.3848	141.33	1,130.66
	2.3 รอยต่อตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-	124.45	-	1.3848	172.34	-
	จุดที่ 2							
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.1. งานถางป่าขุดต่อขนาดเบา	ตร.ม.	800.00	1.95	1,560.00	1.3848	2.70	2,160.28
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	415.22	16,608.80	1.3848	575.00	22,999.86
2	งานผิวทาง							
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	800.00	470.31	376,248.00	1.3848	651.29	521,028.23
	2.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	60.00	102.06	6,123.60	1.3848	141.33	8,479.96
2.3 รอยต่อตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	16.00	124.45	1,991.20	1.3848	172.34	2,757.41	
					452,650.18		TOTAL	626,829.93

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	452,650.18
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3848

<b>ราคาค่าก่อสร้าง</b>	<b>หกแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบสามสตางค์</b>	<b>626,829.93</b>
ขนาดหรือเนื้อที่	900.00 ตารางเมตร	
เฉลี่ยราคา	696.48 บาท/เมตร	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างขงทางราชการ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลท่าสุด  
ที่ 177/2569 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ได้ดำเนินการสำนวนราคากลางเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายอัฐพงษ์ คำมัน)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายอรรถสิทธิ์ ไชยมงคล)  
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ/ประมาณราคา  
(นายอรัช สุนนะปัญญาวงศ์)  
วิศวกรโยธา