



ที่ ขร ๕๗๕๐๒/๒๕๖๙

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสุต
๓๖๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าสุต
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
๕๗๑๐๐

๒๑ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างหน้าเว็บไซต์

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย เทศบาลตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยงานเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย ๕ บ้านสันตันกอก หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ จุด ตำบลท่าสุต ราคากลาง ๕๓๙,๙๒๔.๐๙ บาท (ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทเก้าสตางค์) เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลท่าสุต จึงขอส่งแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างก่อสร้าง (ตามแบบ ป.ป.ช. กำหนด) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ให้ประชาชนและผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ศรีบุรี)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุต

กองคลัง

งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๘ ๗๑๐๑ ต่อ ๑๐๙

โทรสาร ๐ ๕๓๗๘ ๗๑๐๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_๐๕๕๗๐๑๐๙@dla.go.th

“ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยงานเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย 5 บ้านสันตันกอก หมู่ที่ 2 จำนวน 2 จุด
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุด
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,000.- บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 365.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลท่าสุด สถานที่จุดเริ่มต้น ปากซอย 5 พิกัด N=2217721 E=591567 จุดสิ้นสุด สะพานข้ามลำน้ำแม่ข้าวต้ม ซอย 5 พิกัด N=2217719 E=591640
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลท่าสุด สถานที่จุดเริ่มต้น หน้าบ้านอาจารย์ชะลอ วังวัฒนาภิกุล พิกัด N=2217787 E=592349 จุดสิ้นสุด หน้าบ้านนายศิริชัย กิตตินิรันกุล พิกัด N=2217651 E=592361
5. ราคากลางคำนวณ เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2569 เป็นเงิน 539,924.09 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 1) แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4, ปร.5)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
 1. นายอัฐพงศ์ คำยัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 2. นายธวัช สุนนะปัญญาวงศ์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา กรรมการ
 3. นายอรรถสิทธิ์ ไชยมงคล ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง
ปริมาณงาน

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยงานเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ขอบ 5 บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 2 จำนวน 2 จุด
จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 73.00 ม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 365.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบล
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 150.00 ม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลท่าสุด ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สถานที่

จุดที่ 1 จุดเริ่มต้น ปากซอย 5 พิกัด N= 2217721 E= 591567 จุดสิ้นสุดสะพานข้ามลำน้ำแม่ข้าวต้มซอย 5 พิกัด N= 2217719 E=591640 จุดที่ 2 จุดเริ่มต้น หน้าบ้านอาคารเฉลิม ร่องวัดนาภิกุล พิกัด N= 2217787 E= 592349 จุดสิ้นสุดหน้าบ้านนาย ศิริชัย กิตตินรินทร์กุล พิกัด N=2217651 E=592361

แบบเลขที่

ตามแบบเทศบาลตำบลท่าสุด

ประมาณราคา เมื่อ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ค่าต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	จุดที่ 1							
	งานผิวทาง(SURFACE COURSES)							
	1.1. งานลาดแอสฟัลท์(TACK COAT)	ตร.ม.	365.00	17.66	6,445.90	1.3848	24.46	8,926.28
	1.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หน้า 5 ซม	ตร.ม.	365.00	332.02	121,187.30	1.3848	459.78	167,820.17
2	จุดที่ 2							
	งานผิวทาง(SURFACE COURSES)							
	1.1. งานลาดแอสฟัลท์(TACK COAT)	ตร.ม.	750.00	17.66	13,245.00	1.3848	24.46	18,341.67
	1.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หน้า 5 ซม	ตร.ม.	750.00	332.02	249,015.00	1.3848	459.78	344,835.97
					-		-	-
					-		-	-
					389,893.20		TOTAL	539,924.09

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

389,893.20

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

1.3848

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร =

1.3091

ราคาค่าก่อสร้าง	ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบสามบาทเก้าสตางค์	539,924.09
ขนาดหรือเนื้อที่	1.115.00 ตารางเมตร	
เฉลี่ยราคา	484.24 บาท/เมตร	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างขงทางราชการ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลท่าสุด
ที่ 111/2569 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2569 ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอัฐพงษ์ คำย่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอรรถสิทธิ์ ไชยมงคล)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ/ประมาณราคา

(นายรัช สุขนะปัญญางค์)

วิศวกรโยธา

18. งานลาดยางแทคโค้ต (Tack Coat)

- ราคายาง CRS-2 จากโรงงาน		33,448.63	บาท/ตัน
(อัตราการใช้ยาง = 0.30 ลิตร/ตร.ม.)		10.03	บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานลาดยางแทคโค้ต		7.63	บาท/ตร.ม.
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน		<u>17.66</u>	บาท/ตร.ม.

17. งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 103.74 ตัน

- ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.	26,079.20 บาท =	2.61	บาท/ตัน
- ค่าติดตั้งเครื่องผสม	250,000.00 บาท =	25.00	บาท/ตัน
- ค่าผสมแอสฟัลติกคอนกรีต		350.00	บาท/ตัน
- ค่าวัสดุต่อตัน (หินผสม + ค่าขนส่ง) × 0.74		393.63	บาท/ตัน
(ยางAC + ค่าขนส่ง) × 0.052		1,884.93	บาท/ตัน
- ค่าขนส่งแอสฟัลติกคอนกรีตในสายทาง ระยะทาง 1 กม.		8.10	บาท/ตัน
รวมค่าวัสดุและค่าผสม		2,664.26	บาท/ตัน
ความหนา 5 ซม. (8.3334 ตร.ม./ตัน)		319.71	บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานปูลาดและบดทับ บนผิว Prime Coat		15.73	บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานปูลาดและบดทับ บนผิว Tack Coat		12.31	บาท/ตร.ม.
รวมค่างาน AC ปูบน ผิว Prime Coat		335.44	บาท/ตร.ม.
รวมค่างาน AC ปูบน ผิว Tack Coat		<u>332.02</u>	บาท/ตร.ม.

6.15 (2) งานเส้นจราจร ชนิด THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW - WHITE) หนา 3 มม. ต่อ 1 ตร.ม.

ค่าสี	6.00 กก./ตร.ม.	@	35.00	=	260.00	บาท / ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว	0.42 กก./ตร.ม.	@	-	=	-	บาท / ตร.ม.
ค่าPRIMER	1.00 ตร.ม.	@	20.00	=	20.00	บาท / ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ)		@	10.00	=	10.00	บาท / ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน				=	<u>290.00</u>	บาท / ตร.ม.