

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมมีฝาปิด หมู่ที่ ๑๒ บ้านโกสินทร์นิมิต ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมมีฝาปิด หมู่ที่ ๑๒ บ้านโกสินทร์นิมิต
- ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ขนาดปากรางกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร
- ปริมาณงาน จุดที่ ๒ ขนาดปากรางกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐-๐.๘๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร
- ปริมาณงาน จุดที่ ๓ ขนาดปากรางกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐-๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๑.๐๐ เมตร
- ปริมาณงาน จุดที่ ๔ ขนาดปากรางกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐-๐.๔๕ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕
- เป็นเงิน ๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปบัญชีประมาณราคา (แบบ พร.๕)
- ๖.๑ แบบบัญชีประมาณราคา (แบบ พร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|----------------------------|--------------------|---------------|
| ๗.๑ นายชาติรี ใจฟอง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายจักรกริช เตชะ | นายช่างไฟฟ้า | กรรมการ |
| ๗.๓ นางสาวประไพพร พลเยี่ยม | นักวิชาการศึกษา | กรรมการ |

สรุปบัญชีประมาณราคา

ส่วนราชการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

โครงการ งานก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูไม่มีฝายปิด

ปริมาณงาน จุดที่ 1 ขนาดปากรางกว้าง 0.60 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 38.00 ม.

จุดที่ 2 ขนาดปากรางกว้าง 0.60 ม. ลึกเฉลี่ย 0.70-0.80 ม. ยาว 45.00 ม.

จุดที่ 3 ขนาดปากรางกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40-0.50 ม. ยาว 91.00 ม.

จุดที่ 4 ขนาดปากรางกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40-0.45 ม. ยาว 40.00 ม.

สถานที่ บ้านโกสินทร์นิมิตร หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แบบ อบต.แม่ข้าวต้ม

ประมาณการ วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ บิ๊ม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย 35.00-35.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F ≤ 5 ล้านบาท	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	หมวดงานก่อสร้างวางระบายน้ำ				* ระยะเวลาดำเนินการ .90. วัน
	จุดที่ 1 + จุดที่ 2 +จุดที่3+จุดที่ 4	393,996.39	1.3795	543,518.02	
2	งานป้ายโครงการ+ป้ายชั่วคราว	3,000.00	-	3,000.00	
					** ใช้ Factor F งานก่อสร้างทาง
					เงินในไซ
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			546,518.02	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat) 7 %
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			520,000.00	
	ราคาเฉลี่ยเมตรละ	-		บาท	

$$K = 0.35 + 0.20 I/I_0 + 0.15 C/C_0 + 0.15 M/M_0 + 0.15 S/S_0$$

หมายเหตุ** - กำหนดให้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง

- กำหนดให้ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ทั้งหมดตามสัญญาจ้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชาติรี ใจฟอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวประไพพร พลเยี่ยม)

นักวิชาการศึกษา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจักรกริช เตชะ)

นายช่างไฟฟ้า

บัญชีประมาณราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1.../...8...

ส่วนราชการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

โครงการ งานก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กอุปด้วยไม่มีฝักปิด

ปริมาณงาน จุดที่ 1 ขนาดปากทรงกว้าง 0.60 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 38.00 ม.

สถานที่ บ้านโนนดินทรายมิตร หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ประมาณการ วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ราคาวัสดุเฉลี่ยราย 35.00-35.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
ก	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้างระบายน้ำ								
1.1.	งานดินซุด รื้อท่อและปรับแต่งหน้าดิน	12.92	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,615.00	1,615.00	ปริมาณ 25 - 100 ลบ.ม.
1.2.	งานทรายหยาบของพื้น	3.23	ลบ.ม.	186.92	603.75	99.00	319.77	923.52	ขน และปรับระดับ
1.3.	งานคอนกรีตหยาบ	1.61	ลบ.ม.	1,682.24	2,708.40	306.00	492.66	3,201.06	ทางเท้า, ทางระบายน้ำ
	คอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 180 กก./ซม2								
1.4.	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 กำลังอัดประลัยของแห้ง	8.55	ลบ.ม.	1,775.70	15,182.23	306.00	2,616.30	17,798.53	ทางเท้า, ทางระบายน้ำ
	คอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 กก./ซม2								
1.5.	งานโครงสร้างเหล็กเสริม								
	1.5.1. เหล็กเสริม RB Ø 6 มม.	45.60	เส้น	68.69	3,132.26	9.10	414.96	3,547.22	
	1.5.2. เหล็กเสริม RB Ø 9 มม.	50.80	เส้น	149.53	7,596.12	20.45	1,038.86	8,634.98	
	ยกยอดไป				29,222.76		6,497.55	35,720.31	

.....ประธานกรรมการ

(นายชาติรี ใจฟอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ

(นางสาวประไพพร พลเยี่ยม)

นักวิชาการศึกษา

.....กรรมการ

(นายจักรกริช เตชะ)

นายช่างไฟฟ้า

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุและราคาค่าวัสดุก่อสร้างเป็นประมาณการที่ใช้เพื่อกำหนดราคากลาง เป็นหน้าที่ของผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบปริมาณและราคาจากเอกสารราคาทุกครั้งที่
เมื่อผู้เสนอราคาได้ตกลงเสนอราคาถือว่าได้ตรวจสอบปริมาณและราคางานจ้างแล้ว โดยไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ในภายหลังได้ทั้งสิ้น

บัญชีประมาณราคา

ส่วนราชการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

โครงการ งานก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูไม่มีฝาด


ปริมาณงาน จุดที่ 1 ขนาดปากกว้าง 0.60 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 38.00 ม.

สถานที่ บ้านโนนหินทรายนิมิตร หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ประมาณการ วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ มี.ม. ปตท. อำเภอเมืองชัยภูมิ 35.00-35.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา								
1.5.3.	ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	51.40	308.40	-	-	308.40	
1.6.	งานไม้แบบ								
	1.6.4. งานไม้แบบรวมค่าแรงไม้แบบ	44.65	ตร.ม.	310.00	13,841.50	-	-	13,841.50	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
	ยกยอดไป (รวมหมวดงานก่อสร้างระบบน้ำ)				43,372.66		6,497.55	49,870.21	


ประธานกรรมการ
 (นายชาติ ใจฟอง)


กรรมการ
 (นางสาวประไพพร พดเยี่ยม)


กรรมการ
 (นายจักรกริช เศษะ)

ผู้อำนวยการศึกษา

นายช่างไฟฟ้า

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุและราคาวัสดุก่อสร้างเป็นประมาณการที่ใช้เพื่อกำหนดราคากลาง เป็นหน้าที่ของผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบปริมาณและราคาก่อนเสนอราคาทุกครั้ง
 เมื่อผู้เสนอราคาได้ตกลงเสนอราคาถือว่าได้ตรวจสอบปริมาณและราคางานจ้างแล้ว โดยไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ในภายหลังได้ทั้งสิ้น

บัญชีประมาณราคา

แบบ ปจ.4 แผ่นที่...3.../...8...

ส่วนราชการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
โครงการ งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กวัสดุวิญญูไม่มีฝาปิด
ปริมาณงาน จุดที่ 2 ขนาดปากรางกว้าง 0.60 ม. ลึกเฉลี่ย 0.70 - 0.80 ม. ยาว 45.00 ม.
สถานที่ บ้านโกลีนาพรนิมิตร หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ประมาณการ วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ มี.ม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย 35.00-35.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
ก	ขมวดงานวิศวกรรมโครงสร้างระบายน้ำ								
1.1.	งานดินลูกรัง รื้อท่อและปรับแต่งหน้าดิน	24.30	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,037.50	3,037.50	ปริมาณ 25 - 100 ลบ.ม.
1.2.	งานทรายหยาบรองพื้น	4.05	ลบ.ม.	186.92	757.02	99.00	400.95	1,157.97	ขน และปรับระดับ
1.3.	งานคอนกรีตหยาบ	2.02	ลบ.ม.	1,682.24	3,398.12	306.00	618.12	4,016.24	ทางเท้า, ทางระบายน้ำ
	คอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 180 กก./ซม ²								
1.4.	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 กำลังอัดประลัยของแท่ง	17.55	ลบ.ม.	1,775.75	31,164.41	306.00	5,370.30	36,534.71	ทางเท้า, ทางระบายน้ำ
	คอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 กก./ซม ²								
1.5.	งานโครงสร้างเหล็กเสริม								
	1.5.1. เหล็กเสริม RB Ø 6 มม.	76.50	เส้น	68.69	5,254.78	9.10	696.15	5,950.93	
	1.5.2. เหล็กเสริม DB Ø 12 มม.	85.78	เส้น	253.90	21,779.54	29.50	2,530.51	24,310.05	
	ยกยอดไป				62,353.87		12,653.53	75,007.40	

.....
 (นายชาติวิทย์ ใจฟอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

.....
 (นางสาวประไพพร พลเยี่ยม)
 นักวิชาการศึกษา

.....
 (นายจักรวิทย์ เศรษฐะ)
 นายช่างไฟฟ้า

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุและราคาวัสดุก่อสร้างเป็นประมาณการที่ใช้เพื่อกำหนดราคากลาง เป็นหน้าที่ของผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบปริมาณและราคาก่อนเสนอราคาทุกครั้ง
 เมื่อผู้เสนอราคาได้ตกลงเสนอราคาถือว่าได้ตรวจสอบปริมาณและราคางานจ้างแล้ว โดยไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ในภายหลังได้ทั้งสิ้น

บัญชีประมาณราคา

แบบปร.4 แผนที่...4.../...8...

ส่วนราชการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

โครงการ งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่ไม่มีฝาปิด


ปริมาณงาน จุดที่ 2 ขนาดปากกว้าง 0.60 ม. ลึกเฉลี่ย 0.70 - 0.80 ม. ยาว 45.00 ม.


สถานที่ บ้านโนนสีนพรมิตร หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ประมาณการ วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ราคานำมันดีเซล B7 ณ มี.ปตท. อำเภอเมืองเชียงใหม่ 35.00-35.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา				62,353.87			75,007.40	
1.5.3.	ลวดผูกเหล็ก	13.97	กก.	51.40	718.05	-	-	718.05	
1.6.	งานไม้แบบ								
	1.6.1. งานไม้แบบรวม ค่าแรงไม้แบบ	87.75	ตร.ม.	310.00	27,202.50	-	-	27,202.50	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
	ยกยอดไป(รวมหมวดงานก่อสร้างรางระบายน้ำ)				90,274.42			102,927.95	


ประธานกรรมการ
 (นายชาติร์ ใจฟอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


กรรมการ
 (นางสาวประไพพร พลเยี่ยม)
 นักวิชาการศึกษา


กรรมการ
 (นายจักรกฤษ เตชะ)
 นายช่างไฟฟ้า

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุและราคาวัสดุก่อสร้างเป็นประมาณการที่ใช้เพื่อกำหนดราคากลาง เป็นหน้าที่ของผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบปริมาณและราคาก่อนเสนอราคาทุกครั้ง
 เมื่อผู้เสนอราคาได้ตกลงเสนอราคาถือว่าได้ตรวจสอบปริมาณและราคางานจ้างแล้ว โดยไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ในภายหลังได้ทั้งสิ้น

บัญชีประมาณราคา

แบบ ปจ.4 แผ่นที่...5./...8...

ส่วนอาคาร ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

โครงการ งานก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝั้วปิด

ปริมาณงาน จุดที่ 3 ขนาดปากกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.50 ม. ยาว 91.00 ม.

สถานที่ บ้านไม้กลิ่นหมื่นมิตร หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ประมาณการ วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ บั้ม ปตท. อำเภอเมืองเชียงใหม่ 35.00-35.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
ก	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้างระบบน้ำ								
1.1.	งานดินลูกรังหรือท่อและปรับแต่งหน้าดิน	25.13	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,141.25	3,141.25	ปริมาณ 25 - 100 ลบ.ม.
1.2.	งานทรายหยาบรองพื้น	5.91	ลบ.ม.	186.92	1,104.69	99.00	585.09	1,689.78	ขน และปรับระดับ
1.3.	งานคอนกรีตหยาบ	2.95	ลบ.ม.	1,682.24	4,962.60	306.00	902.70	5,865.30	ทางเท้า ทางระบายน้ำ
	คอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 180 กก./ชม2								
1.4.	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 กำลังอัดประลัยของแห้ง	24.35	ลบ.ม.	1,775.70	43,238.29	306.00	7,451.10	50,689.39	ทางเท้า ทางระบายน้ำ
	คอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 กก./ชม2								
1.5.	งานโครงสร้างเหล็กเสริม								
	1.5.1. เหล็กเสริม RB Ø 6 มม.	100.10	เส้น	68.69	6,875.86	9.10	910.91	7,786.77	
	1.5.2. เหล็กเสริม RB Ø 9 มม.	310.33	เส้น	149.53	46,403.64	20.45	6,346.24	52,749.88	
	ยกยอดไป				102,585.08		19,337.29	121,922.37	

.....ประธานกรรมการ

(นายชาติ ใจทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ

(นางสาวประไพพร พลเยี่ยม)

นักวิชาการศึกษา

.....กรรมการ

(นายจักรกริช เตชะ)

นายช่างไฟฟ้า

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุและราคาวัสดุก่อสร้างเป็นประมาณการที่เพื่อกำหนดราคากลาง เป็นหน้าที่ของผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบปริมาณและราคาจากเอกสารทุกจุด

เมื่อผู้เสนอราคาได้ตกลงเสนอราคาถือว่าได้ตรวจสอบปริมาณและราคางานจ้างแล้ว โดยไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ในภายหลังได้ทั้งสิ้น

บัญชีประมาณราคา

แบบ ปร.4 แทนที่...6.../...8...

ข้อมูลสภาพ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

โครงการ งานก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมมีฝาปิด

ปริมาณงาน จุดที่ 3 ขนาดปากทรงกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.50 ม. ยาว 91.00 ม.

สถานที่ บ้านโคกหินพนมมิตร หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ประมาณราคา วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ มี.ม. ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย 35.00-35.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.5.3.	ลวดผูกเหล็ก	26.56	กก.	51.40	1,365.18	-	-	1,365.18	
1.6.	งานไม้แบบ								
	1.6.1. งานไม้แบบรวมค่าแรงไม้แบบ	146.64	ตร.ม.	310.00	45,458.40	-	-	45,458.40	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
	ยกยอดไป(รวมหมวดงานก่อสร้างระบายน้ำ)				149,408.66			168,745.95	

.....
 (นายชาติวี ใจฟอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

.....
 (นางสาวประไพพร พลเยี่ยม)
 นักวิชาการศึกษา

.....
 (นายฉัตรกริช เตชะ)
 นายช่างไฟฟ้า

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุและราคาวัสดุก่อสร้างเป็นประมาณการที่ผู้กำหนดราคากลาง เป็นหน้าที่ของผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบปริมาณและราคาอันเสนอราคาทุกครั้งที่
 เมื่อผู้เสนอราคาได้ตกลงเสนอราคาถือว่าได้ตรวจสอบปริมาณและราคางานจ้างแล้ว โดยไม่สามารถเรียกข้อใดๆ ในภายหลังได้ทั้งสิ้น

บัญชีประมาณราคา

แบบ ปจ.4 แผ่นที่...7.../...8...

ส่วนราชการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

โครงการ งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กคู่ด้วยท่อระบายน้ำ

ปริมาณงาน จุดที่ 4 ขนาดปากทรงกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.45 ม. ยาว 40.00 ม.

สถานที่ บ้านเนินดินพรมมิตร หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ประมาณการ วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ มี.ปตท. อำเภอเมืองเชียงใหม่ 35.00-35.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
ก	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้างระบายน้ำ								
1.1.	งานดินลูกรัง, เรือต่อและปรับแต่งหน้าดิน	10.72	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,340.00	1,340.00	ปริมาณ 25 - 100 ลบ.ม.
1.2.	งานทรายหยาบรองพื้น	2.60	ลบ.ม.	186.92	485.99	99.00	257.40	743.39	ขน และปรับระดับ
1.3.	งานคอนกรีตหยาบ	1.30	ลบ.ม.	1,682.24	2,186.91	306.00	397.80	2,584.71	ทางเท้า, ทางระบายน้ำ
	คอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 180 กก./ซม ²								
1.4.	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 กำลังอัดประลัยของแห้ง	10.43	ลบ.ม.	1,775.70	18,520.55	306.00	3,191.58	21,712.13	ทางเท้า, ทางระบายน้ำ
	คอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 กก./ซม ²								
1.5.	งานโครงสร้างเหล็กเสริม								
	1.5.1. เหล็กเสริม RB ๑6 มม.	44.00	เส้น	68.69	3,022.36	9.10	400.40	3,422.76	
	1.5.2. เหล็กเสริม RB ๑9 มม.	133.89	เส้น	149.53	20,020.57	20.45	2,738.05	22,758.62	
	ยกยอดไป				44,236.38		8,325.23	52,561.61	

.....ประธานกรรมการ
(นายชาติวี ใจฟอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ
(นางสาวประไพพร พลเยี่ยม)

นักวิชาการศึกษา

.....กรรมการ
(นายจักรกริช เตชะ)

นายช่างไฟฟ้า

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุและราคาวัสดุก่อสร้างเป็นประมาณการที่ใช้เพื่อกำหนดราคากลาง เป็นหน้าที่ของผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบปริมาณและราคาก่อนเสนอราคาทุกครั้ง

เมื่อผู้เสนอราคาได้ตกลงเสนอราคาถือว่าได้ตรวจสอบปริมาณและราคาก่อนแล้ว โดยไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ในภายหลังได้ทั้งสิ้น

บัญชีประมาณราคา

แบบ ปร.4 แผนที่...8../...8...

ส่วนราชการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

โครงการ งานก่อสร้างฝายระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูหรือมีฝปิด

ปริมาณงาน จุดที่ 4 ขนาดปากกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.45 ม. ยาว 40.00 ม.


สถานที่ บ้านโคกหินทราย หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเขียงราย จังหวัดเขียงราย


แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ประมาณการ วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ วันที่ 1 ต.ค. อำเภอเมืองเขียงราย 35.00-35.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา			44,236.38			8,325.23	52,561.61	
1.5.3.	สวนผูกเหล็ก	11.48	กก.	590.07		-	-	590.07	
1.6.	งานไม้แบบ								
	1.6.1. งานไม้แบบรวมค่าแรงไม้แบบ	62.26	ตร.ม.	310.00	19,300.60	-	-	19,300.60	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
	ยกยอดไป(รวมหมวดงานก่อสร้างรวมกัน)				64,127.05		8,325.23	72,452.28	


.....ประธานกรรมการ
(นายชาติรี ใจทอง)


.....กรรมการ
(นางสาวประไพพร พลเยี่ยม)


.....กรรมการ
(นายจักรกริช เตชะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นักวิชาการศึกษา

นายช่างไฟฟ้า

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุและราคาวัสดุก่อสร้างเป็นประมาณการที่ใช้เพื่อกำหนดราคากลาง เป็นหน้าที่ของผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบปริมาณและราคาก่อนเสนอราคาทุกครั้ง
เมื่อผู้เสนอราคาได้ตกลงเสนอราคาถือว่าได้ตรวจสอบปริมาณและราคาก่อนแล้ว โดยไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ในภายหลังได้ทั้งสิ้น