

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 จำนวน 2 จุด
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุต
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,800.- บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
จุดที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น หน้าบ้าน น.ส.ศศิพร มณีวันใจ พิกัด N=2216676 E=591372 จุดสิ้นสุด หลังหอพักพงษ์ธรณ์ พิกัด N=2216674 E=591383 จุดที่ 2 ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น หอพักจิรากุล พิกัด N=2217040 E=591446 จุดสิ้นสุด หอพักสบายอารมณ์ พิกัด N=2217082 E=591149 ไม่มีไหล่ทางตามแบบเทศบาลตำบลท่าสุต พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
5. ราคากลางคำนวณ เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2566 เป็นเงิน 499,692.79 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 1) แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4, ปร.5)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
 - 1) นายอัฐพงศ์ คำยัน ประธานกรรมการ
 - 2) นายธวัช สุนนะปัญญาวงศ์ กรรมการ
 - 3) นายอรรถสิทธิ์ ไชยมงคล กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุต

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 จำนวน 2 จุด/
 ประเภท: จุดที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร
 จุดเริ่มต้น หน้าบ้าน น.ส.ศศิพร มณีวันใจ พิกัด N = 2216676 E = 591372 จุดสิ้นสุด หลังหอพักพงษ์ธรณี พิกัด N = 2216674 E = 591383
 จุดที่ 2 ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.00 เมตร ยาว 320.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร
 จุดเริ่มต้น หอพักจิรากุล พิกัด N = 2217040 E = 591446 จุดสิ้นสุด หอพักสบายอารมณ์ พิกัด N = 2217082 E = 591149
 ไม่มีไหล่ทางตามแบบเทศบาลตำบลท่าสุต พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1

หน่วยงานออกแบบแปลน : กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุต


ประมาณราคาคตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น


ประมาณราคา เมื่อวันที่ - 5 ธ.ค. 2566


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	361,519.89	1.3822	499,692.79	Factor F
					1. เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					2. เงินประกันผลงานหัก 0%
					3. ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			499,692.79	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			499,692.79	
	ตัวอักษร สีแดงกำกับเงินกำกับหรือย่นย่อสีบสองบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์				
	พื้นที่ 820.00 ตร.ม.				
	เฉลี่ย 609 บาท/ตร.ม.				


ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เห็นควรให้ราคา 499,692.79 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบสองบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ดังกล่าวเป็นราคากลาง เนื่องจากเป็นราคาที่เหมาะสม

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 นายอิฐพงศ์ คำยี่น
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
 นายรัช ฐณะปัญญาวงศ์
 วิศวกรโยธา

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ / ทาน
 นายวริทธิ์ อินทพันธ์
 ปลัดเทศบาลตำบล ท่าสุต

ลงชื่อ  กรรมการ/ผู้ประมาณการ
 นายอรรถสิทธิ์ ไชยมงคล
 นายช่างโยธา

ลงชื่อ  เห็นชอบ / อนุมัติ
 นายสมศักดิ์ ศรีบุรี
 นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุต

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยพหล หมู่ที่ 1 จำนวน 2 จุด

ประเภท : จุดที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น หน้าบ้าน น.ส.ศศิพร มณีรัตน์ พิกัด N = 2216676 E = 591372 จุดสิ้นสุด หลังหอพักพงษ์จันทร์ พิกัด N = 2216674 E = 591383

จุดที่ 2 ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น หอพักจิราภค พิกัด N = 2217040 E = 591446 จุดสิ้นสุด หอพักสบายอารมณ์ พิกัด N = 2217082 E = 591149

ไม่มีให้ส่งทางตามแบบเทศบาลตำบลพาสุด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยพหล หมู่ที่ 1 ต.พาสุด อ.เมือง จ.เชียงราย

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง เทศบาลตำบลพาสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	60.00	ตร.ม.						
1.1	งานปรับพื้นที่ถนนเดิม	60.00	ตร.ม.			2.00	120.00	120.00	
1.2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	3.00	ลบ.ม.	210.28	630.84	99.00	297.00	927.84	
1.3	คอนกรีตผสมเสร็จ ST 280 KSC	9.00	ลบ.ม.	1,897.20	17,074.80	306.00	2,754.00	19,828.80	
1.4	ตะแกรงเหล็กไวร์เมท & 4 มม. @ 0.10 ม. X 0.30 ม.	60.00	ตร.ม.	41.12	2,467.20	5.00	300.00	2,767.20	
1.5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ & 15 มม. SR 24 ยาว 0.50 ม.	13.00	ท่อน	19.34	251.42	-	-	251.42	
1.7	ยางแอสฟัลท์	0.80	ลิตร	20.00	16.00	5.00	4.00	20.00	
1.8	งานไม้แบบ	4.50	ตร.ม.	-	-	133.00	598.50	598.50	
-	ไม้แบบ	1.35	ลบ.ฟ.	700.93	946.25	-	-	946.25	

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยพู่ หมู่ที่ 1 จำนวน 2 จุด
 ประเภท : จุดที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร
 จุดเริ่มต้น หน้าบ้าน น.ส.ศศิพร มณีวันใจ พิกัด N = 2216676 E = 591372 จุดสิ้นสุด หลังหอพักพงษ์รัตน์ พิกัด N = 2216674 E = 591383
 จุดที่ 2 ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร
 จุดเริ่มต้น หอพักจุฬากุล พิกัด N = 2217040 E = 591446 จุดสิ้นสุด หอพักสไบอารามน์ พิกัด N = 2217082 E = 591449
 ไม่มีไหล่ทางตามแบบเทศบาลตำบลท่าซุด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยพู่ หมู่ที่ 1 ต.ท่าซุด อ.เมือง จ.เลยทราย

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่างเทศบาลตำบลท่าซุด อำเภอเมือง จังหวัดเลยทราย

2	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	760.00	ตร.ม.																	
2.1	งานรื้อถอนพื้น ดสส. วางบนดิน(หนา 10 - 15 ซม.)	120.00	ตร.ม.			70.00		8,400.00												รื้อถอนไป
2.2	งานปรับพื้นที่ถมดิน	760.00	ตร.ม.			2.00		1,520.00												
2.3	ทรายหยาบรองพื้นทาง	38.00	ลบ.ม.			210.28		7,990.64		99.00										
2.4	คอนกรีตผสมเสร็จ ST 280 KSC	114.00	ลบ.ม.			1,897.20		216,280.80		306.00										
2.5	ตะแกรงเหล็กไน้รุ่มท & 4 มม. @ 0.10 ม. X 0.30 ม.	760.00	ตร.ม.			41.12		31,251.20		5.00										
2.6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ & 15 มม. SR 24 ยาว 0.50 ม.	251.00	ท่อน			19.34		4,854.34		-										
2.7	กระดาษขานอ้อย หนา 10 มม.	2.10	ตร.ม.			166.67		350.00		-										
2.8	ยางแอสฟัลท์	16.00	ลิตร			20.00		320.00		5.00										
2.9	งานไม้แบบ	57.00	ตร.ม.			-		-		133.00										
	- ไม้แบบ	17.10	ลบ.พ.			700.93		11,985.90		-										
3	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย			3,000.00		3,000.00		-										
(ตัวอักษร) สวมแสงททหนึ่งพื้นที่ร้อยสิบเก้าบาทแปดสิบเก้าบาท										รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน										
										361,519.89 บาท										

วิศวกรผู้ตรวจร่าง เติมน พญศศิภาณ 2565

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 2 จำนวน 3 จุด
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุต
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 495,500.- บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 324.00 ตารางเมตร
จุดเริ่มต้น หน้าอุรุรังโรจน์ พิกัด N=2218534 E=590749 จุดสิ้นสุด หน้าบ้านผู้พันอดิเทพ สังกูร เลขที่ 78 พิกัด N=2218562 E=590684 จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 189.00 ตารางเมตรจุดเริ่มต้น ข้างบ้านเลขที่ 300 พิกัด N=2218444 E=590946 จุดสิ้นสุดหน้าบ้าน
นายทรัพย์ ภูธินวงศ์ เลขที่ 78 พิกัด N=2218394 E=590934 จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น หน้าบ้านนายสวัสดิ์ ว่างาย พิกัด
N=2218042 E=590997 จุดสิ้นสุด หน้าบ้านนายโอ แจ้จคง พิกัด N=2218051 E=590943 ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ
เทศบาลตำบลท่าสุต พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
5. ราคากลางคำนวณ เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2566 เป็นเงิน 495,386.38 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 1) แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4, ปร.5)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
 - 1) นายอัฐพงศ์ คำยัน ประธานกรรมการ
 - 2) นายธวัช สุนนะปัญญาวงศ์ กรรมการ
 - 3) นายอรรถสิทธิ์ ไชยมงคล กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุต

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 2 จำนวน 3 จุด

ประเภท : จุดที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร หมา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 324.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น หน้าตู้รถไฟจรมี พิกัด N = 2218534 E = 590749 จุดสิ้นสุด หน้าบ้านผู้พันอดิเทพ สังกูญ เลขที่ 78 พิกัด N = 2218562 E = 590684

จุดที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 54.00 เมตร หมา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 189.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น ช้างบ้านเลขที่ 300 พิกัด N = 2218444 E = 590946 จุดสิ้นสุด หน้าบ้านนายทวี ภูอิวงค์ เลขที่ 78 พิกัด N = 2218394 E = 590934

จุดที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หมา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น หน้าบ้านนายจรัสดี วังวาย พิกัด N = 2218042 E = 590997 จุดสิ้นสุด หน้าบ้านนายไธ่ แจ่มคง พิกัด N = 2218051 E = 590913

ไม่มีให้เส้นทางตามแบบเทศบาลตำบลท่าสุต พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 2

หน่วยงานออกแบบแปลน : กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุต


ประมาณราคาคอมแบบ ป.ร.4 จำนวน 3 แผ่น


ประมาณราคา เมื่อวันที่ - 5 มี.ค. 2566


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	358,404.27	1.3822	495,386.38	หมายเหตุ Factor F
					1. เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					2. เงินประกันผลงานหัก 0%
					3. คดกเบี้ยเงินกู้ 6%
					4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			495,386.38	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			495,386.38	
	ตัวอักษร	สีแดงถ้ามินหน้าพันสามร้อยแปดสิบหกบาทสามสิบแปดสตางค์			
	พื้นที่	833.00 ตร.ม.			
	เฉลี่ย	595 บาท/ตร.ม.			


ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เห็นควรใช้ราคา 495,386.38 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบหกบาทสามสิบแปดสตางค์ ดังกล่าวเป็นราคากลาง เนื่องจากเป็นราคาที่เหมาะสม

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
นายจรัสพงศ์ คำยิ้น
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
นายสุวัจน์ สุนนะบุญญาวงศ์
วิศวกรโยธา

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ / พาน
นายวรวิทย์ อินทพันธ์
ปลัดเทศบาลตำบล ท่าสุต

ลงชื่อ  กรรมการ/ผู้ประมาณการ
นายอรรถสิทธิ์ ไชยมงคล
นายช่างโยธา

ลงชื่อ  เห็นชอบ / อนุมัติ
นายสมศักดิ์ ศรีบุรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุต

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 2 จำนวน 3 จุด

ประเภท : จุดที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่น้อยกว่า 324.00 ตารางเมตร
 จุดเริ่มต้น หน้าตู้รุ่งโรจน์ พิกัด N = 2218534 E = 590749 จุดสิ้นสุด หน้าบ้านผู้ก่อตัญญา ตู้รุ่ง เลขที่ 78 พิกัด N = 2218562 E = 590634
 จุดที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 54.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่น้อยกว่า 189.00 ตารางเมตร
 จุดเริ่มต้น ซ่างบ้านเลขที่ 300 พิกัด N = 2218444 E = 590946 จุดสิ้นสุด หน้าบ้านนายพริษฐ์ วุฒิจงค์ เลขที่ 78 พิกัด N = 2218394 E = 590934
 จุดที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร
 จุดเริ่มต้น หน้าบ้านนายสวัสดิ์ ว่างาย พิกัด N = 2218042 E = 590997 จุดสิ้นสุด หน้าบ้านนายไฉ่ แจ่มแจ้ง พิกัด N = 2218051 E = 590943
 ไม่มีเหตุผลทางตามแบบเทศบาลตำบลท่าสุค พร้อมท้ายโครงการจำนวน 1 ไร่

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 2 ต.ท่าสุค อ.เมือง จ.เชียงราย

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุค อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	รวมยอด
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	จุดที่ 1	324.00	ตร.ม.	-	-	2.00	648.00	648.00	
1.1	งานปรับพื้นที่ถนนเดิม	324.00	ตร.ม.						
1.2	ทรอยหยางบรองพื้นทาง	16.20	ค.บ.ม.	210.28	3,403.53	99.00	1,603.90	5,010.33	
1.3	คอนกรีตผสมเสร็จ ST 280 KSC	48.60	ค.บ.ม.	1,897.20	92,203.92	306.00	14,871.60	107,075.52	
1.4	ตะแกรงเหล็กไก่เมท & 4 มม. @ 0.10 ม. X 0.30 ม.	324.00	ตร.ม.	41.12	13,322.88	5.00	1,620.00	14,942.88	
1.5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ & 15 มม. SR 24 ยาว 0.50 ม.	91.00	ท่อน	19.34	1,759.94	-	-	1,759.94	
1.6	กระดาษซาอ้อย หนา 10 มม.	0.60	ตร.ม.	136.67	100.00	-	-	100.00	
1.7	ยางแอสฟัลท์	5.60	ลิตร	20.00	112.00	5.00	28.00	140.00	
1.8	งานไม้แบบ	24.30	ตร.ม.	-	-	133.00	3,231.90	3,231.90	
-	ไม้แบบ	7.29	ค.บ.พ.	700.93	5,109.77	-	-	5,109.77	

บัญชีประมาณราคา

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันตมออก หมู่ที่ 2 จำนวน 3 จุด

ประเภท : จุดที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 324.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น หน้าอุ้งไร่จอบ พิกัด N = 2218534 E = 590749 จุดสิ้นสุด หน้าบ้านผู้พันอดิเทพ สูง 78 พิกัด N = 2218562 E = 590684

จุดที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 54.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 189.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น ซ่างบ้านเลขที่ 300 พิกัด N = 2218444 E = 590946 จุดสิ้นสุด หน้าบ้านนายทรัพย์ ภูอิงค์ เลขที่ 78 พิกัด N = 2218394 E = 590934

จุดที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น หน้าบ้านนายสวัสดิ์ ว่างาย พิกัด N = 2218042 E = 590997 จุดสิ้นสุด หน้าบ้านนายไธ้ แจ้คง พิกัด N = 2218051 E = 590943

ไม่มีให้สวางตามแบบเทศบาลตำบลท่าสุต พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านสันตมออก หมู่ที่ 2 ต.ท่าสุต อ.เมือง จ.เชียงราย

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

3.4	ตะแคงเหล็กไวนท์ & 4 มม. @ 0.10 ม. X 0.30 ม.	320.00	ตร.ม.	41.12	13,158.40	5.00	1,500.00	14,758.40
3.5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ & 15 มม. SR 24 ยาว 0.50 ม.	91.00	ทอน	19.34	1,759.94	-	-	1,759.94
3.6	กระดาดชานอ้อยหนา 10 มม.	0.60	ตร.ม.	166.67	100.00	-	-	100.00
3.7	ยางแอสฟัลท์	5.60	ลิตร	20.00	112.00	5.00	28.00	140.00
3.8	งานไม้แบบ	24.00	ตร.ม.	-	-	133.00	3,192.00	3,192.00
	- ไม้แบบ	7.20	ลบ.ฟ.	700.93	5,046.69	-	-	5,046.69
4	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
รวมค่างานสันตมป้างง:								358,404.27
								บาท

(ตัวอักษร) สามแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่บาทสี่สิบเจ็ดสตางค์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 3
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุด
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,600.- บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น
หน้าบ้านเลขที่ 136 พิกัด N=2219271 E=592087 จุดสิ้นสุด ข้างบ้านเลขที่ 139 พิกัด N=2219121 E=592109
ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบเทศบาลตำบลท่าสุด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
5. ราคากลางคำนวณ เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2566 เป็นเงิน 499,388.22 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 1) แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4, ปร.5)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
 - 1) นายอัฐพงศ์ คำยัน ประธานกรรมการ
 - 2) นายธวัช สุমনะปัญญาวงศ์ กรรมการ
 - 3) นายอรรถสิทธิ์ ไชยมงคล กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุต

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุต หมู่ที่ 3

ประเภท : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น หน้าบ้านเลขที่ 136 พิกัด N = 2219271 E = 592087 จุดสิ้นสุด ข้างบ้านเลขที่ 139 พิกัด N = 2219121 E = 592109

ไม่มีหลักทางตามแบบเทศบาลตำบลท่าสุต พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุต หมู่ที่ 3

หน่วยงานออกแบบแปลน : กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุต

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคา เมื่อวันที่ - 6 มี.ค. 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
					Factor F
1	ประมาณงานทาง	361,299.54	1.3822	499,388.22	1. เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					2. เงินประกันผลงานหัก 0%
					3. ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			499,388.22	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			499,388.22	
	ตัวอักษร สีแดงกำหนดพื้นที่ตามรอยแปลนแบบตบท้ายด้วยสีของตาราง				
	พื้นที่	825.00 ตร.ม.			
	เฉลี่ย	605 บาท/ตร.ม.			

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เห็นควรใช้ราคา 499,388.22 บาท

(ได้เสนอความเห็นกำหนดพื้นที่ตามรอยแปลนแบบตบท้ายด้วยสีของตาราง) ดังกล่าวเป็นราคากลาง เนื่องจากเป็นราคาที่เหมาะสม

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ


นายอัฐพงษ์ คำยัน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

นายอรรถ สุมนะปัญญาวงศ์

วิศวกรโยธา

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ / ทาน

นายวรวิทย์ อินทพันธ์

ปลัดเทศบาลตำบล ท่าสุต

ลงชื่อ  กรรมการ/ผู้ประมาณการ ลงชื่อ

นายอรรถสิทธิ์ ไชยมงคล

นายช่างโยธา

 เห็นชอบ / อนุมัติ

นายสมศักดิ์ ศรีบุรี

นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุต

บัญชีประมาณราคา

โครงการจ้างหมากก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ข้าวต้มท่าซุด หมู่ที่ 3

ประเภท : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 825.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น หน้าบ้านเลขที่ 136 พิกัด N = 2219271 E = 592087 จุดสิ้นสุด หน้าบ้านเลขที่ 139 พิกัด N = 2219121 E = 592109

ไม่มีแหล่งทางตามแบบเทศบาลท่าซุด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านแม่ข้าวต้มท่าซุด หมู่ที่ 3 ต.ท่าซุด อ.เมือง จ.เรียงราย

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง เทศบาลตำบลท่าซุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ - 5 มี.ค. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	825.00	ตร.ม.							
1.1	งานปรับพื้นที่ถนนเดิม	825.00	ตร.ม.			2.00	1,650.00			
1.2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	41.25	ลบ.ม.	210.28	8,674.05	99.00	4,083.75	12,757.80		
1.3	คอกบรีดผสมเสร็จ ST 280 KSC	123.75	ลบ.ม.	1,897.20	234,778.50	306.00	37,867.50	272,646.00		
1.4	ตะแกรงเหล็กไนโรเมท & 4 มม. @ 0.10 ม. X 0.30 ม.	825.00	ตร.ม.	41.12	33,924.00	5.00	4,125.00	38,049.00		
1.5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ & 15 มม. SR 24 ยาว 0.50 ม.	225.00	ท่อน	19.34	4,351.50	-	-	4,351.50		
1.6	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12 มม. SD 40 ยาว 0.50 ม.	329.00	ท่อน	10.99	3,615.71	-	-	3,615.71		
1.7	ยางแอสฟัลท์	48.00	ลิตร	20.00	960.00	5.00	240.00	1,200.00		
1.8	งานไม่แบบ	70.00	ตร.ม.	-	-	133.00	9,310.00	9,310.00		
	- ไม่แบบ	21.00	ลบ.พ.	700.93	14,719.53	-	-	14,719.53		
2	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00		
								รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน	361,299.54	บาท

ใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน พฤศจิกายน 2565

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 4 จำนวน 3 จุด
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุต
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 497,800.- บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 106.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 424.00 ตารางเมตร
จุดเริ่มต้น หน้าบ้านเลขที่ 137 พิกัด N=2220821 E=590859 จุดสิ้นสุด ทางขึ้นพระธาตุสันขวาง พิกัด
N=2220909 E=590861 จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
76.00 ตารางเมตรจุดเริ่มต้น หน้าบ้านเลขที่ 235 พิกัด N=2220874 E=591547 จุดสิ้นสุด หลังโปรมะตลชีท พิกัด
N=2220853 E=591545 จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
332.00 ตารางเมตรจุดเริ่มต้น ช้างที่นายเขียว ทาแสง พิกัด N=2220623 E=591936 จุดสิ้นสุด ที่นายคำอิน ทาพร
พิกัด N=2220581 E=591992 ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบเทศบาลตำบลท่าสุต พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
5. ราคากลางคำนวณ เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2566 เป็นเงิน 497,720.10 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 1) แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4, ปร.5)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
 - 1) นายอัฐพงศ์ คำยัน ประธานกรรมการ
 - 2) นายธวัช สุนนะปัญญาวงศ์ กรรมการ
 - 3) นายอรรถสิทธิ์ ไชยมงคล กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุต

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 4 จำนวน 3 จุด

ประเภท : จุดที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 106.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 424.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น หน้าบ้านเลขที่ 137 พิกัด N = 2220821 E = 590859 จุดสิ้นสุด ทางขึ้นพระธาตุสันขว้าง พิกัด N = 2220309 E = 590861

จุดที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 76.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น หน้าบ้านเลขที่ 235 พิกัด N = 2220874 E = 591547 จุดสิ้นสุด หลังไปรษณีย์ พิกัด N = 2220853 E = 591545

จุดที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 332.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น ข้างที่นาห้วยขาว ทางแดง พิกัด N = 2220623 E = 591936 จุดสิ้นสุด ที่นายคำอิน ทาพร พิกัด N = 2220581 E = 591992

ไม่มีใบสำรวจตามแบบเทศบาลตำบลท่าสุต พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 4

หน่วยงานออกแบบแปลน : กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุต


ประมาณราคาตามแบบปร.4 จำนวน 3 แผ่น


ประมาณราคา เมื่อวันที่ - 6 มี.ค. 2566


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
					Factor F
1	ประเภทงานทาง	360,092.68	1.3822	497,720.10	1. เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					2. เงินประกันผลงานหัก 0%
					3. ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			497,720.10	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			497,720.10	
ตัวอักษร	ตีเส้นกั้นมีนเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทสิบสองสตางค์				
พื้นที่	832.00 ตร.ม.				
เฉลี่ย	598 บาท/ตร.ม.				


ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เห็นควรใช้ราคา 497,720.10 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทสิบสองสตางค์) ดังกล่าวเป็นราคากลาง เนื่องจากเป็นราคาที่เหมาะสม

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
นายอรุณศักดิ์ คำมั่น
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
นายอวิจ สุนนะปัญญาวงค์
วิศวกรโยธา

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ/ทาน
นายวริทธิ์ อินทพันธ์
ปลัดเทศบาลตำบล ท่าสุต

ลงชื่อ  กรรมการผู้ประมาณการ
นายอรุณสิทธิ์ ไชยมงคล
นายช่างโยธา

ลงชื่อ  เห็นชอบ/อนุมัติ
นายสมศักดิ์ ศรีบุรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุต

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 4 จำนวน 3 จุด

ประเภท : จุดที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 106.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 424.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น หน้าบ้านเลขที่ 137 พิกัด N = 2220921 E = 590859 จุดสิ้นสุด ทางขึ้นพระธาตุสันเขี้ยว พิกัด N = 2220909 E = 590861

จุดที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 76.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น หน้าบ้านเลขที่ 235 พิกัด N = 2220974 E = 591547 จุดสิ้นสุด หลังโรงเรียนพิชิต พิกัด N = 2220853 E = 591545

จุดที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 332.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น ช้างที่นายเขียว ทาแสง พิกัด N = 2220623 E = 591936 จุดสิ้นสุด ที่นายคำอิน ทาพร พิกัด N = 2220581 E = 591992

ไม่มีแหล่งทางคมนาคมเทศบาลตำบลท่าสุต พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 4 ต.ท่าสุต อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ - 8 มี.ค. 2555

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	จุดที่ 1	424.00	ตร.ม.						
1.1	งานปรับพื้นที่ถนนเดิม	424.00	ตร.ม.	-	-	2.00	848.00	848.00	
1.2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	21.20	ลบ.ม.	210.28	4,457.93	99.00	2,098.80	6,556.73	
1.3	คอนกรีตผสมเสร็จ ST 280 KSC	63.60	ลบ.ม.	1,897.20	120,661.92	306.00	19,461.60	140,123.52	
1.4	ตะแกรงเหล็กไวริงท & 4 มม. @ 0.10 ม. X 0.30 ม.	424.00	ตร.ม.	41.12	17,434.88	5.00	2,120.00	19,554.88	
1.5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ & 15 มม. SR 24 ยาว 0.50 ม.	117.00	ท่อน	19.34	2,262.78	-	-	2,262.78	
1.6	กระดานชนวนย่อย หน้า 10 ซม.	1.20	ตร.ม.	166.67	200.00	-	-	200.00	
1.7	ยางแอสฟัลท์	7.20	ลิตร	20.00	144.00	5.00	36.00	180.00	
1.8	งานไม้แบบ	31.80	ตร.ม.	-	-	133.00	4,229.40	4,229.40	
	- ไม้แบบ	9.54	ลบ.ฟ.	700.93	6,686.87	-	-	6,686.87	

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 4 จำนวน 3 จุด

ประเภท : จุดที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 106.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 424.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น หน้าบ้านเลขที่ 137 พิกัด N = 2220821 E = 590859 จุดสิ้นสุด ทางขึ้นพระราชสุลต่านซำ พิกัด N = 2220909 E = 590861

จุดที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 76.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น หน้าบ้านเลขที่ 235 พิกัด N = 2220874 E = 591547 จุดสิ้นสุด หลังโปรแกรมพีซีพี พิกัด N = 2220853 E = 591545

จุดที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 332.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น ซ้ำงที่นายเซียง ทายสง พิกัด N = 2220623 E = 591936 จุดสิ้นสุด ที่นายคำฮิ้น ทาพร พิกัด N = 2220581 E = 591992

ไม่มีเขตทางตามแบบเทศบาลตำบลท่าตุด หรือมีป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 4 ต.ท่าตุด อ.เมือง จ.เชียงราย

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง เทศบาลตำบลท่าตุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

2	จุดที่ 2	76.00	ตร.ม.														
2.1	งานปรับพื้นที่ถนนเดิม	76.00	ตร.ม.	-		2.00		152.00									152.00
2.2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	3.80	ลบ.ม.	210.28		799.06		99.00		376.20							1,175.26
2.3	คอนกรีตผสมเสร็จ ST 280 KSC	11.40	ลบ.ม.	1,897.20		21,628.08		306.00		3,488.40							25,116.48
2.4	ตะแกรงเหล็กไวร์เมท & 4 มม. @ 0.10 ม. X 0.30 ม.	76.00	ตร.ม.	41.12		3,125.12		5.00		380.00							3,505.12
2.5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ & 15 มม. SR 24 ยาว 0.50 ม.	13.00	ท่อน	19.34		251.42		-		-							251.42
2.7	ยางแอสฟัลท์	0.80	ลิตร	20.00		16.00		5.00		4.00							20.00
2.8	งานไม่แบบ	5.70	ตร.ม.	-		-		133.00		758.10							758.10
	- ไม่แบบ	5.70	ลบ.พ.	700.93		3,995.30		-		-							3,995.30
3	จุดที่ 3	332.00	ตร.ม.														
3.1	งานปรับพื้นที่ถนนเดิม	332.00	ตร.ม.	-		-		2.00		664.00							664.00
3.2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	16.60	ลบ.ม.	210.28		3,490.64		99.00		1,643.40							5,134.04
3.3	คอนกรีตผสมเสร็จ ST 280 KSC	49.80	ลบ.ม.	1,897.20		94,480.56		306.00		15,238.80							109,719.36

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 4 จำนวน 3 จุด

ประเภท : จุดที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 106.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 424.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น หน้าบ้านเลขที่ 137 พิกัด N = 2220821 E = 590859 จุดสิ้นสุด ทางขึ้นพระธาตุสันเขี้ยว พิกัด N = 2220909 E = 590861

จุดที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 76.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น หน้าบ้านเลขที่ 235 พิกัด N = 2220874 E = 591547 จุดสิ้นสุด หลังโปงเมหะสิท พิกัด N = 2220853 E = 591545

จุดที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 332.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น ซ้างที่นายเอียด ทายสง พิกัด N = 2220623 E = 591936 จุดสิ้นสุด ที่นายคำอิน ทายพง พิกัด N = 2220581 E = 591992

ไม่มีแหล่งทางคมนาคมที่ลาดต่ำสุด หรือมีป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 4 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

3.4	ตะแคงเหล็กไวร์เมท & 4 มม. @ 0.10 ม. X 0.30 ม.	332.00	ตร.ม.	41.12	13,651.84	5.00	1,660.00	15,311.84		
3.5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ & 15 มม. SR 24 ยาว 0.50 ม.	91.00	ฟ่อน	19.34	1,759.94	-	-	1,759.94		
3.6	กระดาษขานล้อย หน้า 10 มม.	1.20	ตร.ม.	166.67	200.00	-	-	200.00		
3.7	ยางแอสฟัลท์	5.60	ลิตร	20.00	112.00	5.00	28.00	140.00		
3.8	งานไม้แบบ	24.90	ตร.ม.	-	-	138.00	3,311.70	3,311.70		
	- ไม้แบบ	7.47	คณ.พ.	700.93	5,235.94	-	-	5,235.94		
4	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00		
								รวมค่าจ้างต้นทุนเป็นเงิน	360,092.68	
									บาท	

(ตัวอักษร) ตามแนบหมั้นทำสืบสองบาทสืบแบบตลต่างค์

รวมค่าจ้างต้นทุนเป็นเงิน

360,092.68 บาท

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่อทอง หมู่ที่ 5 จำนวน 3 จุด
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุต
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 493,000.- บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 148.00 ตารางเมตร
จุดเริ่มต้น หน้าบ้านนายอินจันทร์ ท้าวโยธา พิกัด N=2222944 E=590351 จุดสิ้นสุด หน้าบ้านนางสุพร
दानชาญชัย พิกัด N=2222982 E=590330 จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร ทน 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 268.00 ตารางเมตรจุดเริ่มต้น ถนน คสล.เดิม พิกัด N=2222731 E=591663/จุดสิ้นสุด
นายจะเอ้อ จะพะ พิกัด N=2222784 E=591670 จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ทน
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตรจุดเริ่มต้น สวนนางปี อินหลาน พิกัด N=2223128
E=589891 จุดสิ้นสุด ข้างบ้านสวนนายพล เลขที่ 536 พิกัด N=2223175 E=589813 ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ
เทศบาลตำบลท่าสุต พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
5. ราคากลางคำนวณ เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2566 เป็นเงิน 492,927.43 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 1) แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4, ปร.5)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

1) นายอิฐพงศ์	คำยัน	ประธานกรรมการ
2) นายธวัช	สุนนะปัญญาวงศ์	กรรมการ
3) นายอรรถสิทธิ์	ไชยมงคล	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุต

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 5 จำนวน 3 จุด

ประเภท : จุดที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 148.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น หน้าบ้านนายอินจันทร์ ท้ายโยธา พิกัด N = 2222944 E = 590351 จุดสิ้นสุด หน้าบ้านนางสุพร ตำนชาติชัย พิกัด N = 2222982 E = 590330

จุดที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 268.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น ถนนคสล.เดิม พิกัด N = 2222731 E = 591663 จุดสิ้นสุด หน้าบ้านนายจะเอื้อ จะพะ พิกัด N = 2222784 E = 591670

จุดที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น สวนนางปี อินทลาน พิกัด N = 2223128 E = 589891 จุดสิ้นสุด ช้างบ้านสวนนายพล เลขที่ 536 พิกัด N = 2223175 E = 589813

ไม่มีไหลทางตามแบบเทศบาลตำบลท่าสุต พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 5

หน่วยงานออกแบบแปลน : กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุต

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ - 9 มี.ค. 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
					Factor F
1	ประเภททางทาง	356,625.26	1.3822	492,927.43	1. เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					2. เงินประกันผลงานหัก 0%
					3. ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			492,927.43	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			492,927.43	
ตัวอักษร สีแดงกำกับมีลงพิมพ์ท้ายข้อเขียนฉบับนี้สืบจากที่สืบตามกลาง					
พื้นที่	836.00 ตร.ม.				
เฉลี่ย	590 บาท/ตร.ม.				

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นควรใช้ราคา 492,927.43 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์)

ดังกล่าวเป็นราคากลาง เนื่องจากเป็นราคาที่เหมาะสม

ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการ

นายสุรัฐพงศ์ คำขันธ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ _____ กรรมการ

นายอรุณ สุมนะปัญญาวงศ์

วิศวกรโยธา

ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจ / ทาน

นายววิทย์ อินทพันธ์

ปลัดเทศบาลตำบล ท่าสุต

ลงชื่อ _____ กรรมการ/ผู้ประมาณการ ลงชื่อ

นายอรุณดิษฐ์ ไชยมงคล

นายช่างโยธา

เห็นชอบ / อนุมัติ

นายสมศักดิ์ ศรีบุรี

นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุต

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่อทอง หมู่ที่ 5 จำนวน 3 จุด

ประเภท : จุดที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 148.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น หมู่บ้านนายอินทร์ ท้ายโยธา พิกัด N = 2222944 E = 590351 จุดสิ้นสุด หมู่บ้านนางสุพร ด้านชุกชัย พิกัด N = 2222982 E = 590330

จุดที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 268.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น ถนนคด.เดิม พิกัด N = 2222731 E = 591663 จุดสิ้นสุด หมู่บ้านนายจะเด็จ จะพะ พิกัด N = 2222784 E = 591670

จุดที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น สวนนางปี่ อินทธาน พิกัด N = 2223128 E = 589891 จุดสิ้นสุด ข้างบ้านสงวนนายพล เลขที่ 536 พิกัด N = 2223175 E = 589813

ไม่ใส่เหล็กทางตามแบบเทศบาลตำบลท่าซุด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านป่อทอง หมู่ที่ 5 ต.ท่าซุด อ.เมือง จ.เรียงราย

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง เทศบาลตำบลท่าซุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ			ค่าแรงงาน			ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
1	จุดที่ 1	148.00	ตร.ม.	-	-	2.00	296.00		296.00		
1.1	งานปรับพื้นที่ถนนเดิม	148.00	ตร.ม.	-	-	2.00	296.00		296.00		
1.2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	7.40	ลบ.ม.	210.28	1,556.07	99.00	732.60		2,288.67		
1.3	คอนกรีตผสมเสร็จ ST 280 KSC	22.20	ลบ.ม.	1,897.20	42,117.84	306.00	6,793.20		48,911.04		
1.4	ตะแกรงเหล็กไน้รตมท & 4 มม @ 0.10 ม.X0.30 ม.	148.00	ตร.ม.	41.12	6,085.76	5.00	740.00		6,825.76		
1.5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ & 15 มม. SR 24ยาว0.50 ม.	39.00	ทอน	19.34	754.26	-	-		754.26		
1.6	ยางแอสฟัลท์	2.40	ลิตร	20.00	48.00	5.00	12.00		60.00		
1.7	งานแม่แบบ	11.10	ตร.ม.	-	-	133.00	1,476.30		1,476.30		
-	ไม่แบบ	11.10	ลบ.พ.	700.93	7,780.32	-	-		7,780.32		

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๕ จำนวน ๓ จุด

ประเภท : จุดที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 148.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น หน้าบ้านนายอินจันทร์ ท้ายโยธา พิกัด N = 2222944 E = 590351 จุดสิ้นสุด หน้าบ้านนางสุพร ด้านซ้าย พิกัด N = 2222982 E = 590330

จุดที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 268.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น ถนนคต.เดิม พิกัด N = 2222731 E = 591663 จุดสิ้นสุด หน้าบ้านนายจะระเออ จระพะ พิกัด N = 2222784 E = 591670

จุดที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น สวนนางบี อินทธาน พิกัด N = 2223128 E = 589891 จุดสิ้นสุด ข้างบ้านสวนนายพล เลขที่ 536 พิกัด N = 2223175 E = 589813

ไม่มีเขตทางตามแบบเทศบาลตำบลท่าซุด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 5 ต.ท่าซุด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หมายเลขรายการ	ชื่อรายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	รวม	หมายเหตุ
2	จุดที่ 2	ตร.ม.	268.00			
2.1	งานปรับพื้นที่ถนนเดิม	ตร.ม.	268.00		536.00	
2.2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	13.40	210.28	2,817.75	99.00
2.3	คอนกรีตผสมเสร็จ ST 280 KSC	ลบ.ม.	40.20	1,897.20	76,267.44	306.00
2.4	ตะแกรงเหล็กไนวอร์มท & 4 มม. @ 0.10 ม. X 0.30 ม.	ตร.ม.	268.00	41.12	11,020.16	5.00
2.5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ & 15 มม. SR 24 ยาว 0.50 ม.	ท่อน	65.00	19.34	1,257.10	-
3.6	กระดาษขานอ้อย หน้า 10 มม.	ตร.ม.	0.60	166.67	100.00	-
2.7	ยางแอสฟัลท์	ลิตร	4.00	20.00	80.00	5.00
2.8	งานแม่แบบ	ตร.ม.	20.10			133.00
	- แม่แบบ	ตร.ม.	6.03	700.93	4,226.60	-
3	จุดที่ 3	ตร.ม.	400.00			
3.1	งานปรับพื้นที่ถนนเดิม	ตร.ม.	400.00		800.00	2.00
3.2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	20.00	210.28	4,205.60	99.00
3.3	คอนกรีตผสมเสร็จ ST 280 KSC	ลบ.ม.	60.00	1,897.20	113,832.00	306.00
					18,360.00	
					132,192.00	

บัญชีประมาณราคา

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมือทอง หมู่ที่ 5 จำนวน 3 จุด

ประเภท: จุดที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 148.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น หน้าบ้านนายอินจันพร ท้ายโยธา พิกัด N = 2222944 E = 590351 จุดสิ้นสุด หน้าบ้านนางสุพร ด้านชายชัย พิกัด N = 2222982 E = 590330

จุดที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 268.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น ถนนคต.เดิม พิกัด N = 2222731 E = 591663 จุดสิ้นสุด หน้าบ้านนายจะเออ จะพะ พิกัด N = 2222784 E = 591670

จุดที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น สวนนางปี อินหลา พิกัด N = 2223128 E = 589891 จุดสิ้นสุด ข้างบ้านสวนนายพล เลขที่ 536 พิกัด N = 2223175 E = 589813

ไม่มีไหลทางตามแบบเทศบาลตำบลท่าซุด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านมือทอง หมู่ที่ 5 ต.ท่าซุด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ผู้ยประมาณราคา : กองช่าง เทศบาลตำบลท่าซุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

3.4	ตะแกรงเหล็กไวร์เมท & 4 มม. @ 0.10 ม. X 0.30 ม.	400.00	ตร.ม.	41.12	16,448.00	5.00	2,000.00	18,448.00	
3.5	เหล็กเส้นกลมมีดเรียบ & 15 มม. SR 24ยาว 0.50 ม.	117.00	ท่อน	19.34	2,262.78	-	-	2,262.78	
3.6	กระดาดชานชานอ้อย หน้า 10 มม.	5.40	ตร.ม.	166.67	900.01	-	-	900.01	
3.7	ยางแอสฟัลท์	7.20	ลิตร	20.00	144.00	5.00	36.00	180.00	
3.8	งานไม้แบบ	30.00	ตร.ม.	-	-	133.00	3,990.00	3,990.00	
	- ไม้แบบ	9.00	ลบ.ฟ.	700.93	6,308.37	-	-	6,308.37	
4	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
รวมค่างานต้นท่อนเป็นเงิน								356,625.26	บาท

(ตัวอักษร) ตามแผนผังพื้นที่ยกยอขึ้นป้ายให้ปรากฏชัดเจน